

Försäkringstagare	Besiktigt objekt	Fastighetsbeteckning	Besiktningen utförd
Strömsunds Kommun per.dahlen@stromsund.se	Sörgård Parkgatan 83335 Strömsund	STAREN 5 Objektnummer 1006110.01	2024-08-21 - 2024-08-21 Sista besiktningsdag 2024-08-31

Protokoll efter utförd elbesiktning

Detta protokoll har upprättats efter elrevisionsbesiktning av rubricerat objekt.

Företrädare för innehavare av objektet förväntas åtgärda anmärkningar enligt nedan och intyga åtgärderna i besiktningstjänsten Bereko. Om du inte åtgärdar anmärkningarna och intygar i tid kommer ditt försäkringsbolag att underrättas. Inga pappershandlingar ska skickas in.

Länk till objektet i Bereko: bereco.brandskyddsforeningen.se/objekt/c281586f-a7b1-4372-8769-eac21d68473c

Anmärkningar i kategori 2 och 7 åtgärdas och intygas snarast, dock senast **2024-10-16** (8 veckor efter slutförd besiktning).

Anmärkningar i kategori 3 och 4 ska vara åtgärdade och intygade senast **2024-11-23**.

Du kan ansöka om förlängd åtgärdsperiod i systemet när anmärkningar i kategori 2 och 7 är åtgärdade och intygade i objektregistret.

Är någon anmärkning otydlig kan du kontakta den uppdragstagare som utförde besiktningen.

Finns ett hyresavtal upprättat mellan hyresgäst och fastighetsägare ska parterna själva utreda gränsdragning för åtgärdandet av upptagna anmärkningar.

Tänk på att elinstallationsarbete skall utföras av ett elinstallationsföretag.

Stockholm 2024-08-21

Brandskyddsföreningen
Elektriska Nämnden

Protokoll - Revisionsbesiktning

Försäkringstagare Strömsunds Kommun per.dahlen@stromsund.se	Besiktigat objekt Sörgård Parkgatan 83335 Strömsund	Fastighetsbeteckning STAREN 5 Objektnummer 1006110.01	Besiktningen utförd 2024-08-21 - 2024-08-21 Sista besiktningsdag 2024-08-31
--	---	--	--

Uppdragstagare

FQ Teknik AB
daniel.moverare@fqteknik.se
070-2136884

Daniel Moverare
Fridgårdsgatan 6B
83148 Östersund

Intygande

Samtliga behörighetskrävande anmärkningar är nu rättade.

Bekräftande

Samtliga anmärkningar med kategori 2, 3, 4 och 7 är nu rättade. Endast anläggningens innehavare eller delegerad person kan bekräfta rättandet av anmärkningar.

Elinstallationsföretag	Försäkringstagare/företagsnamn
Elinstallationsföretagets underskrift	Innehavarens underskrift/delegerad persons underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande
Ort, datum	Ort, datum
Organisationsnummer	Telefonnummer

Denna handling ska behållas av försäkringstagaren och visas upp vid behov.

Intygande att alla anmärkningar är åtgärdade sker i objektregistret bereco.brandskyddsforeningen.se

Anmärkningskategorier

- Kategori 1** Anmärkning av så allvarlig karaktär att den åtgärdades i samband med kontrollen.
- Kategori 2** Åtgärdas snarast, dock senast 8 veckor efter slutförd besiktning. Uppskov kan ej beviljas.
- Kategori 3** Åtgärdas inom 12 veckor från besiktningsperiodens sista dag. Uppskov kan beviljas.
- Kategori 4** Anmärkning som hör till objektets dokumentation. Åtgärdas inom 12 veckor från besiktningsperiodens sista dag. Uppskov kan beviljas.
- Kategori 5** Rekommenderad åtgärd. Elektriska Nämnden bevakar ej att anmärkningen åtgärdas.
- Kategori 6** Övrig iakttagelse som ej är elrelaterad men som uppdragstagaren anser kan innebära risk för personskada, brand eller driftavbrott. Elektriska Nämnden bevakar ej att anmärkningen åtgärdas.
- Kategori 7** Kvarstående anmärkning. Fel eller brist som identifierades vid föregående kontroll. Åtgärdas snarast, dock senast 8 veckor efter slutförd besiktning. Uppskov kan ej beviljas.

Revisionsintyg kan utfärdas först när samtliga anmärkningar i kategori 1-4 och 7 har bekräftats som åtgärdade.



Källare

1.	Central A1 Kraft grupp 1 "Smärgel". Grupp översäkrad. 16A istället för 10A enligt förteckning.		kat. 3
2.	Central A1 Kraft för köksapparater. Grupp 6 ej säkrad enligt förteckning.		kat. 4
3.	Central A1 Bastuaggregat. Propphuv saknas.		kat. 3
4.	Central A1 Elsis och kokeri. Skylt saknas för max storlek på säkring.		kat. 4
5.	Central A1 Belysning. Grupp 6 "solarium" ej säkrad enligt förteckning. Grupp 10 "belysning bastu" ej säkrad enligt förteckning.		kat. 4
6.	Central A1 Entre och stolpbelysning. Grupp 2 ej säkrad enligt förteckning. 16A ska vara 10A enligt förteckning.		kat. 4
7.	Central A1 Stigare B1A, C1A. Skylt saknas gällande max storlek på säkring.		kat. 4
8.	Förråd stolar Armatürkupa är defekt/saknas		kat. 3
9.	Central A1c1 Gruppförteckningen och säkringarna stämmer inte överens med varandra gällande säkringsstorlekar. Många 6A där det står 10A i gruppförteckningen samt blandat 6A och 10A passdelar. Grupp 15 hade ingen passdel och sitter en 10A i porslinshuven.		kat. 4

Entreplan

10.	Kök vid förråd Branddeckare täckt		kat. 6
11.	Röd avdelning Wc/duschrum vid rum 29 Armatürkupa är defekt/saknas		kat. 3




12.	Kommun Bemaning Central B1A1 Gruppförteckning saknas		kat. 4
13.	Kommunal central C1a1 Propphuv saknar glas		kat. 3
14.	Kommunal till skrivare Jordad skarvsladd på ojordat uttag.		kat. 3
15.	Kommunal Ojordade och jordade uttag blandat.		kat. 3



1 Kraft grupp 1 "Smärgel". Grupp översäkrad. 16A istället för 10A enligt förteckning.



2 Kraft för köksapparater. Grupp 6 ej säkrad enligt förteckning.



3 Bastuaggregat. Propphuv saknas.






4 Elsis och kokeri. Skylt saknas för max storlek på säkring.



5 Belysning. Grupp 6 "solarium" ej säkrad enligt förteckning. Grupp 10 "belysning bastu" ej säkrad enligt förteckning.



Grupp nr	Gruppen omfattar	strömkraft A	Area m²
1	Vägguttag hobbyrum 07 & 08	10	1,5
2	Vägguttag hobbyrum 07 & bordsskåp	10	1,5
3	Vägguttag hobbyrum 08 & kändis	10	1,5
4	Belysning cykeltum & kylskåp	10	1,5
5	Vägguttag för frybox under trapp	10	1,5
6	Solarium	10	1,5
7	Pump för dränning ute mot söder	10	2,5
8	Nedskakt	10	1,5
9	Belysning bordsskåp	10	1,5
10	Belysning bastu & vägguttag	10	1,5
11	Belysning källarkorridor & mökum	10	1,5
12	Belysning föråld & fövaregrum	10	1,5
13	Belysning maskinrum	10	1,5
14	Belysning skåp & apparater i Bostadshuset	10	1,5
15	Belysning överdörr till källare	10	1,5
16	Belysning överdörr till källare	10	1,5



6 Entre och stolpbelysning. Grupp 2 ej säkrad enligt förteckning. 16A ska vara 10A enligt förteckning.




Grupp nr	Gruppen omfattar	strömkraft A	Area m²
1	Reserv		
2	Belysning i stolpe norr	10A	
3	Belysning i stolpe söder	10A	
4	Ytterbelysning kokaavd.	10A	
5	Ytterbelysning vägg öster	10A	
6	Ytterbelysning portar	10A	



7 Stigare B1A, C1A. Skylt saknas gällande max storlek på säkring.



8 Armaturkupa är defekt/saknas



10 Branddeckare täckt






11 **Armatürkupa är defekt/saknas**



12 Gruppförteckning saknas



13 Propphuv saknar glas





14 Jordad skarvsladd på ojordat uttag.



15 Ojordade och jordade uttag blandat.

