

FÖRESKRIFTER
Väggbelegningar enligt gyproc handbok, utgåva 8.
Ytteriserv i väggar skall vara gjipsskiva
Innerserv i vägg skall vara 12 alt. 15mm plywood.
För våtrum skall BBV 10-1 som Byggherarkrådets
vägledning följas.
GVK golvransorns våtrumskontroll skall följas.
Ljudklass C enk. SS 2526:2007
Brandklass enk. brand
Nedanstående väggtyper uppfyller brand- och
ljudkrav, under förutsättning att fätningar,
anslutningar, genomföringar och liknande utföres
korrekt. Bärande vägg är 6 e dimensionerad.
Dimensionering utföres av TE.

V1: Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 M0 (tj 120)
(linre lagret skall vara av 12mm plywood,
i duschrum 15mm plywood)

V2: Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 M45 (tj 120)
(linre lagret skall vara av 12mm plywood,
i duschrum 15mm plywood)

V3: Gyproc XR 70/70 (450) 0-2 M0 (tj 95)
(linre lagret skall vara av 12mm plywood)

V4: Gyproc GS 70/95 (450) 2P-0 M0 (tj 101)
(2 x Gyproc Protect F)

V5: Gyproc GT 95/95 (450) 2-2 M30 (tj 145)
(Björande vägg, dimensioneras av TE)

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

800	ART	ANSTÄLLNINGEN	ANMERK	DATUM	BLAD
		 KONTEKT + HERMANDT ARKITEKTER Storgatan 3, 141 84 Mölndal, Stockholm län Telefon 08-735 10 00, Telefax 08-735 10 71			
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					
JÄRFÄLLA KOMMUN VEDESTA 5:11 VLC LACKENTER AB NYBYGGNAD					
☒	A	CH-ARKITEKTER Karlagatan 3, 541 50 Skövde	tel 0302-44 44 44 tel 0302-44 44 44 mailto:ch@chark.se		
☐	K	KNUT JONSSON INGENJÖRSFÖR tel 0302-44 44 44 mailto:kj@kj.se			
☐	E	AF INFRASTRUCTURE Friskenäslådan 24, 169 99 Stockholm	tel 0800-0600 mailto:af@af.se		
☐	WVS	AF INFRASTRUCTURE Friskenäslådan 24, 169 99 Stockholm	tel 0800-0600 mailto:wvs@af.se		
UPPFÖRANINGEN 1.59--G011 161-1-100 2013.09.13					
		BETÄNKNINGEN AV D. Esplund 161-1-100 2013.09.13	TILLGIVNINGEN D. Esplund 161-1-100 2013.09.13		
PLAN 2. KONTORSPLAN ÖVERSIKT					
SÖLA A-40.1-200 161-1-100		FÖRFRÅGNINGEN A-40.1-120			NET