



STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Kontaktuppgifter

Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen
Stationsgatan 12, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)

Beställning av utstakning och lägeskontroll, tel 018-727 46 86.

Frågor om bygglov kontakta bygglovshandläggare eller bygglovsinformationen, tel 018-727 46 10.

UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB

VA-anslutning Höjdsystem: RH 2000

-Anmälan om VA-anslutning ska göras till Uppsala Vatten och Avfall AB.

-Uppsala kommuns bestämmelser om vatten och avlopp, ABVA, gäller.

-Anläggningsavgift enligt vid varje tillfälle gällande taxa debiteras.

Kommunens del av servisledningarna (till tomtröns) måste vara utförd innan fastighetens del av VA-installationen påbörjas.

OBS! Dag- och dräneringsvatten får ej anslutas till spillvattenledning.

Höjd i vattengång i förbindelsepunkt i befintlig servisledning för spillvatten med dim 150 mm

Uppdämningsnivå för spillvatten=11,45

Höjd i vattengång i förbindelsepunkt i befintlig servisledning för dagvatten med dim 110 mm

Uppdämningsnivå för dagvatten=Markplan i förbindelsepunkt.

Höjd i vattengång i befintlig huvudledning för spillvatten.

Beräknat lägsta normala vattentryck i befintlig servisledning för renvatten med dim 40 mm i förbindelsepunkt= 480 kPa

- Befintlig resp. föreslagen spillvattenledning
- Befintlig resp. föreslagen dagvattenledning
- Befintlig resp. föreslagen renvattenledning
- Befintlig resp. föreslagen spill_tryckledning

För frågor, t ex annat servisläge kontakta Uppsala Vatten och Avfall AB 2015-05-04 tel. 018-727 93 00

Handläggare.....K.Ahlberg.....

FASTIGHETSUPPGIFTER

Adress Edvard Berlingsgatan 3
Areal 1928 kvm
Plan 0380-401, Fyrislunds industriområde (n:a delen), Beslutstid 1973-07-24

Bearbetning/ telefonnummer Marie Hallin/ 018-727 46 50
Kontroll i fält/datum JL/2015-05-05 Nybyggnad inlagd/datum

NYBYGGNADSKARTA

över **ÅRSTA 36:8**
upprättad 2015-05-06

Nybyggnadskartan kan användas som underlag till situationsplan för bygglovsökan under högst 2 år från och med upprättandedatum. Nybyggnadskarta äldre än 2 år men som inte är äldre än 5 år kan revideras.



Dnr **PBN 2015/001298**

BETECKNINGAR

	Traktgräns
	Fastighetsgräns
	Användningsgräns (kvarter- eller områdesgräns)
	Egenskapsgräns (bestämmelsegräns)
	Befintlig byggnad, husliv
	Befintlig byggnad, takkontur
	Byggnad } Nybyggnad
	Skärmtak
	Byggnad får inte uppföras

MARKHÖJDER

	+ (00,00) Befintlig höjd
	+ 00,0 Befintlig höjd, laserskannad sept-07
	Höjdkurvor laserskannad sept-07, ekvidistans 0,5 m
	ÖVRIGT -00,00- Avstånd mellan gränspunkter
	Häck
	Staket

FORTS ÖVRIGT

	Träd
	Belysningsstolpe
BYGGNAD	
FG +00,00	Befintlig höjd färdigt golv
SH +00,00	Befintlig sockelhöjd
	Höjdsystem: RH 2000
	Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00

0 5 10 15 20 25 50 meter
skala 1:500 (A3)