

Trästen 1

Konstruktionshandl
av Källarens v

Byggnadsbyrå

1947

Byggnadsbyrå

452

ÄRENDET HAR AVSLUTATS ENL. FÖLJANDE:

- ☒ SLUTBESIKTNING UTFÖRD, BEVIS UTFÄRDAT
- ☐ SLUTBESIKTNING UTFÖRD, BEVIS EJ UTFÄRDAT
(Vissa anmärkningar kan kvarstå)
- ☐ SLUTBESIKTNING EJ UTFÖRD, SOTARINT. FINNS
- ☐ SLUTBESIKTNING EJ UTFÖRD, SOTARINT. SAKNAS
- ☐ NOTERING OM SLUTBESIKTNING SAKNAS
- ☐ _____

1947 452



Karlsgöda kommun

Ansökan om byggnadslov med därtill hörande beskrivning.

Till Karlsgöda stads byggnadsnämnd.

Undertecknad anholder härmed vördnadt att i enlighet med bifogade ritningar, beskrivning och konstruktionsberäkningar få uppföra bostadshus i två vån. med inredd vind, tillbygga förändra

Å fastigheten kv. Trästen nr 1, Karlsgöda.
med adress: Renöngratan 15,

Karlsgöda den 2/12 19 47.

Namn: *Ragnar Brändberg*

Titel: Friaömlästare

Adress: Adilgratan 4 A 11 tr.

Telefon: Bort. 31208, Aff. 31211

För byggnadsarbetet svarar Byggnadsfirma Getters. Lindgren.

Byggnadsritningarna utf. av Arkitekt H. Skoglund

Konstruktionsritn. Ingenjör G. Lundvik

Sökanden uppmanas att på skriftligt sätt till Byggnadsnämnden i Karlsgöda lämna en beskrivning av byggnadsarbetet.

CIVILFÖRSVARSBYRÅN KARLSGÖDA den 2/12 47

- Eders följande byggnadsansökan:
1. Byggnadsbyrå 2 vån.
 2. Byggnadsbyrå 2 vån. 1 vån.
 3. Byggnadsbyrå 2 vån. 1 vån.
 4. Byggnadsbyrå 2 vån. 1 vån.
 5. Byggnadsbyrå 2 vån. 1 vån.
 6. Byggnadsbyrå 2 vån. 1 vån.

Allmän byggnadsbeskrivning

Beskrivningen skall vara i nödförhållande till följande:

För betong och betongliknande material ska blandningsförhållanden alltid anges.

För konstruktioner med armerad betong eller med järnbalkar ska konstruktionsritningar och beräkningar bifogas.

Undergrundens beskaffenhet: Här: Lera

(Om så erfordras skall konst. karta lämnas)

Grund: Utbredda plattor av betong, Btg 225 E, enl. konst. ritn.

(Ev. grundförstärkning, grundmurar, källare, isolering mot fukt och kyla)

Källaretyngmurar fuktisolerade med 2 ggr asfaltstrykning samt värmeisolerade inv. med träbalkplattor enl. konst. ritn.

Sockel: Sockel spritputsa

Ytterväggar: Ytterväggar uppföras av 1 sten gult fasadtegel, inv. isolerat med träbalkplattor. Se konst. ritn.

Bjälklagsbärande innerväggar: 1 stens 1,6-tegel

Lägenhetsavgränsande väggar: 1 stens 1,6-tegel eller 7 + 7 cm plattväggar med mellanlägg av mineralullmatta

Övriga innerväggar: 7 cm plattväggar

Bjälklag: (material, dim. och c/o) Korsad betongplatta enl. konst. ritn. Fyllning av 12,5 cm granulerad slagg

Ytterbjälklag: Korsad betongplatta enl. konst. ritn. Fyllning av 9,5 cm material med vol. vikt ca 1,0

Vindbjälklag: Översta bjälklag. Se konst. ritn.

Takkonstruktion: Se konst. ritn. Taket intas med taktegel och underbjälklag teckpapp.

Badrumsbänk: Stjärnade plattor på membranisolering

Golv i v. c.: Stjärnade plattor

Byggnadslov tillstyrkes under villkor att: 2 st. golv och utrymme i tillbyggnad. 1. Källaretyngmurar fuktisolerade.

Karlsgöda den 17.12. 1947.

I tjänsten: *Ragnar Brändberg*

019792

RULLE 37

21X