

FÖRKLARINGAR

ALLA MÅTT I MILJIMETER

- 1-3 DUBBELTUTTAG EL 250 ØFG
- 3-4 DUBBELTUTTAG DATA 250 ØFG
- ⊗ INFÄLLDA LEDSPOTLIGHTS ÖMNBARA

FÖRESKRIFTER

FÖLJANDE ÅTGÄRDER SKALL GÖRAS NÖM ARBETSOMRÅDET:

- 1 NY AVSKILJANDE VÄGG MELLAN KONTOREN.
VÄGGEN SKALL GÅ ÄNDA UPP TILL BALKLAG FÖR ATT MINSKA ÖVERHÖRNING.
VÄGGEN GÖRS MED GIPS+OSB+REGL/ISO+OSB+GIPS.
NY EL ENLIGT RITNING.
VENTILATIONEN ANPASSAS.
- 2 NYTT SAMTALSROK VÄGGAR BYGS ENDAST UPP TILL 2,4 METER. SAMTALSROKUMMET FÅR EGET TAK SAMT NERRENDÅT UNDER TAK 40 mm.
ETT NY TILLFÖRDONEN FRÅN STORA KONTORET LEOS TILL SAMTALSROKUMMET.
EL ENLIGT PLANEN.
- 3 BEHÖRLIG DÖRR FLYTTAS TILL POSITION (A).
NY GLASDÖRR 9M LUDKLASSAD 35-ØB.
- 4 GÅMMAL BEHÖRLIG ÖPPNING I AS UPP OCH BEHÖRLIG DÖRR MONTERAS.
- 5A GÅMMAL ENTRÉDÖRR TAS FRÅN.
DÖRRPARTI LAGAS I DE LISTER SOM FÖRSTÖRTS VID INKLADNAD.
PÅ INSIDAN PLACERAS EN SÄKERHETSJALUSI SOM STYRS FRÅN UTSIDAN FÖR FÖRSTÄRKT SKÅLSKYDD.
- 5B OPTIÖNSPRIS
GÅR DET ATT VÄNDA HELE PARTIET SÅ ATT SLÅGNINGEN KOMMER UT ÅT OM DET GÅR PLACERAS STYRNINGEN FÖR JALUSI MELLAN DÖRRKARRN OCH GEJDER.
- 6 GÅMMAL ENTRÉDÖRR BLINDAS FRÅN INSIDAN. SPÄCKLAS OCH MÅLAS I VÄGGKULÖR.
- 7 -OPTIÖNSPRIS
UTRYMME SKALL AVGRÄNSAS MED ETT GLASPARTI.
HÖJD MINST 3,0 METER LUDKLASSAS 35ØB.

HÄNVISNINGAR

BET	AVT	ÄNDRINGSÄMNER	DATA	SIGN
FÖRFRAGNINGSUNDERLAG				



Skapar värdan i fastigheter

A	B	
1	Rotpartner	0709 90 30 10
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

UPPDRAGS NR	RITAD AV	HANDLAGARE
170518	CAKVY	CAKVY

DATEM
170518
ANSVARIG
CAKVY

GRENSPECIALISTEN

PLAN

SKALA	NUMMER	BET
A1:150	A-40.1-01	1
A3:1:100		

