UTFÖRANDEBESKRIVNING GROVTERRASSERING

Detta är en utförandebeskrivning som summerat redogör för de krav som har legat till grund för grovterrasseringen av tomter i Ersbo Etapp 4.

- Marken bestod tidigare av skogsmark och igenväxta ängar. Tomterna är höjdsatta och överlåts grovterrasserade, cirka 60 cm under slutlig marknivå.
- Avverkning, röjning och stubbrytning utförd inom fastigheten.
- Vegetationsavtagning utförd enligt AMA Anläggning 17 kod BFE.22 med en genomsnittlig tjocklek av 0,4m
- Schakt har utförts enligt AMA Anläggning 17 kod CBB.112. Då vi i detta projekt schaktar i jungfrulig mark har packning av schaktbotten ej utförts.
- Fyllning har skett med massor enligt tabell CE/1 AMA Anläggning 17 kod CEB.11222. Dessa massor har ej packats enligt tabell CE/3, ej heller haft krav på liggtid eller dränerande lager
- Slutlig terrasshöjd redovisas enligt DWG-fil i samband med köp av fastighet