

Provtagningsplan samt provresultat Öjavad 2:204



Ojevad 2:204

Datum: 2025-11-03		JÄMFÖRVÄRDEN				PROVER					
Nivå: m.u.my						25SMSKR101	25SMSKR102	25SMSKR103	25SMSKR104	25SMSKR105	25SMSKR106
PARAMETER	ENHET	MRR ^{*1}	KM ^{*2}	MKM ^{*2}	FA ^{*3}	0-0,5	1-2	0-0,5	0,05-1	0,05-0,5	0,05-0,5
torrsubstans vid 105°C	%					93,5	93,6	92,8	94,4	91,5	92,5
As	mg/kg TS	10	10	25	1000	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,571	<0,5
Ba	mg/kg TS		200	300	50000	14	12,6	29	21,4	42,4	22,4
Cd	mg/kg TS	0,2	0,7	2,5	1000	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Co	mg/kg TS		15	35	1000	1,8	1,71	2,77	2,59	2,89	2,2
Cr	mg/kg TS	40	80	150	10000	4,24	9,85	13,2	6,29	5,32	6,52
Cu	mg/kg TS	40	80	200	2500	3,82	3,09	4,99	4,91	11,1	4,02
Hg	mg/kg TS	0,1	0,25	2,5	50	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Ni	mg/kg TS	35	40	120	1000	2,63	3,05	5,31	4,53	5,27	2,61
Pb	mg/kg TS	20	50	180	2500	5,38	7,3	6,56	6,64	13,9	4,63
V	mg/kg TS		100	200	10000	6,2	5,18	9,42	9,98	12,4	9,41
Zn	mg/kg TS	120	250	500	2500	14,3	15,4	21,7	22,1	37	13,4
Alifater >C5-C8	mg/kg TS		25	150	700	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Alifater >C8-C10	mg/kg TS		25	120	700	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Alifater >C10-C12	mg/kg TS		100	500	1000	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Alifater >C5-C16	mg/kg TS		100	500		<30	<30	<30	<30	<30	<30
Alifater>C12-C16	mg/kg TS		100	500		<20	<20	<20	<20	<20	<20
Alifater>C16-C35	mg/kg TS		100	1000		<20	<20	<20	33	<20	<20
Aromater >C8-C10	mg/kg TS		10	50	1000	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
Aromater >C10-C16	mg/kg TS		3	15	1000	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
Aromater >C16-C35	mg/kg TS		10	30	1000	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
Summa PAH L	mg/kg TS	0,6	3	15	1000	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15	<0,15
Summa PAH M	mg/kg TS	2	3,5	20	1000	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25
Summa PAH H	mg/kg TS	0,5	1	10	50	<0,33	<0,33	<0,33	<0,33	<0,33	<0,33
PCB 28	mg/kg TS					<0,0020	<0,0020				
PCB 52	mg/kg TS					<0,0020	<0,0020				
PCB 101	mg/kg TS					<0,0020	<0,0020				
PCB 118	mg/kg TS					<0,0020	<0,0020				
PCB 138	mg/kg TS					<0,0020	<0,0020				
PCB 153	mg/kg TS					<0,0020	<0,0020				
PCB 180	mg/kg TS					<0,0020	<0,0020				
PCB, summa 7	mg/kg TS		0,008	0,2		<0,0070	<0,0070				
Bensen	mg/kg TS		0,012	0,04	1000	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Etylbensen	mg/kg TS		10	50	1000	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Toluen	mg/kg TS		10	40	1000	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
Summa TEX	mg/kg TS				1000	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100

Kommentarer

*1 Naturvårdsverkets rapport 2020:01, 2010

*2 Naturvårdsverket rapport 5976, 2009 rev 2025

*3 Avfall Sverige 2019:01