


FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLANEN FÖR KVARTEREN 503 KORNET OCH 509 BETAN M.FL. I ESLÖV



Antaget av stadsfullmäktige i Eslöv den  
29 juni 1962, § 97, betygar  
å tjänstens vägnar:  
Stig Åhre

Genom beslut den 5 november 1962, vilket på grund  
av stadgande i 150 § tredje stycket byggnadslagen  
vunnit laga kraft, har länsstyrelsen i Malmöhus län  
fastställt det å denna karta avfattade förslag till  
stadsplaneändring; dock med undantag av det med  
röd begränsningslinje angivna området, betygar  
Malmö i landskansliet som ovan.  
På tjänstens vägnar:  
G. Gunnarson

Stämpel  
Stämpel två kronor  
påf. exp.

<u>Beteckningar</u>	
Fastighetsgräns	
Vägar	
Järnvägsspår	
Dike	
Byggnader	
Nivåkurva	
Stadsplanegräns belägen 3 meter utanför det område för vilket fastställelse sökes	
Gällande områdes- och bestämmelsegräns	avsedd att utgå
Kvartersgräns, områdesgräns	
Bestämmelsegräns	
Gränslinje ej avsedd att fastställas	
Allmän plats, gata	
Park eller plantering	
Gatuplantering	
Område för bostadsändamål	
Fristående hus	
B	
BF	
BÖ	
J	
Jb	
Bj	
Lk	
Tj	
Tjz	
Mark som icke får bebyggas	
Byggnadshöjd	
Antal våningar	
Gällande gatuhöjd	
Orsedd att utgå	
(+0,0)	
(+0,0)	
(+0,0)	
R 000	
Gatuhöjd	
Radie i m ö vertikalkurva för gatuprofil	
err-konkav profil -	

Eslöv den 14 september 1961  
Andr den 3 mars 1962

Göte Andersson  
stadsarkitekt



Akt nr:

**12-ESL-390**

\*AU\$12-ESL-390\*

**HANDLINGAR**

390

# ESLÖVS STAD

## karta

Upprättade år 1976	Dnr JII G1 90 62
Ärende Fastställelse av förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Kornet, Detian m fl	
Registerområde Eslövs stadsregisterområde	
Kommun Eslöv	Län Malmöhus

## Till akten hör

1 band

9 numrerade sidor

— inneliggande karta

1 annan karta

LÄNSTYRELSSENS I MÄLMOHUS LÄN  
resolution i Grunde angående fast-  
ställelse av förslag till stadsplane-  
ändring i Eslöv; given å landskansliet  
i Malmö den 5 november 1962.

Dnr III G1 90 62

Genom beslut den 29 juni 1962 ha stadsfullmäktige i Eslöv antagit ett å  
en av stadsarkitekten Göte Andersson den 14 september 1961 upprättad och  
den 3 mars 1962 undrad karta med tillhörande beskrivning & skädliggjort  
förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren 503 Korset och 509 Betan m.fl. i Eslöv.

Länsarkitekten i länet föreslår i sitt yttrande att ett område i planför-  
slagets sydvästra del, för vilket avsikten är att upphäva gällande stads-  
plan, av formella skäl undantages från fastställelse.

Länstyrelsen finner jämlikt 26 § byggnadslagen skäligt fastställa det  
av stadsfullmäktige odlunda antagna stadsplaneförslaget, dock att från  
fastställelsen undantages det å plankartan med röd begränsningslinje angiv-  
na området.

De fastställda stadsplanebestämmelserna åro av följande lydekor:  
"Stadsplanebestämmelser  
§ 1.

Stadsplaneområdets användning.

Hon. 1. Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

Hon. 2. Med J betecknat område får användas endast för industriändamål av  
sådan beskaffenhet att närboende ej vällas olägenheter med hänsyn till  
sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder få dock anordnas i den ut-  
sträckning som fördras för tillsyn och bevakning av anläggning inom om-  
rådet.

Hon. 3. Med Jb betecknat område får användas endast för småindustriändamål  
av sådan beskaffenhet att närboende ej vällas olägenheter med hänsyn till  
sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Byggnad får dock uppföras eller inre-  
das för med industriären samhöriga bostäder samt, där så prövas lämp-  
ligt, även för annat bostadsändamål.

Mom. 4. Med Bj betecknat område för användas endast för bostadsändamål samt, där så med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad prövas utan olägenhet kunna ske, för industriändamål.

Mom. 5. Med Tj betecknat område för användas endast för järnvägstrafik och därmed enhårigt ändamål.

Mom. 6. Med Ik betecknat område för användas endast för koloniträdgårdsändamål.

### § 2.

Mark som icke får bebyggas.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

### § 3.

Särskilda föreskrifter angående områden för allmän trafik.

Å med s betecknad del av järnvägoområde skall hållas tillgänglig för allmän gatutrafik.

### § 4.

Byggnadskitt.

Mom. 1. Med P betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppföras fristående.

Mom. 2. Med Ö betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppföras fristående eller sammanbyggda i grupper. Byggnader i grupp skola sammankopplas på sätt byggnadsnämnden prövar lämpligt.

### § 5.

Del av tomt som får bebyggas.

Mom. 1. Av tomt som omfattar med P betecknat område får högst en fjärdedel bebyggas.

Mom. 2. Av tomt som omfattar med Ö betecknat område får högst en tredjedel bebyggas.

§ 6.

Väntkonsens.

I och II betecknat område för byggand uppföras med högst två våningar.

§ 7.

Dubbeldubbel.

Hög. 1. I och II betecknat område för byggand ligger uppföras till att åtta  
böljor en 7,0 meter.

Hög. 2. I och III & IV stenh betecknat område för byggand uppföras till  
högst sex böjor 1 meter och siffran angivs; dock så för efterskikt fall  
kanne nedgivnas den att åtta böjor som påvene varit erforderlig och som  
med hänsyn till sundhet och brandförsvar samt i övrigt ur olika oyo-  
punkt prövats lämplig."

Over beslutet nu legges förte 2000.

Om häntyrelösens vägnar

O. Holtermann

O. Ulmén

Bestyrktes & tjänstens vägnar:

M. Gunnarsson

O. Gunnarsson

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLANEN I SÖRMLANDS KOMMUNERNA 503 HORNET OCH  
509 BETAN U.P.L. I OSLOV.

#### BESKRIVNING

Den 9 december 1948 fastställde Rungl. Maj:t förslag till stadsplan för afgivande område och år denna stadsplan fortfarande gällande för kvarteren 503 Hornet, 504 Rovan, 506 Preseen, 507 Vinet, 508 Rumlet, 513 Äpplet, 543 Biet, 544 Myran, 545 Runlen, Järnvägsområdet och plantering en Sillingen, För kvarteret 500 Pruet fastställdes gällande stadsplan av länsstyrelsen den 4 juli 1949.

För kvarteret 510 Gurken och planteringen Solhagen fastställdes gällande stadsplan av länsstyrelsen den 9 augusti 1949.

För kvarteret 509 Klacken gällande stadsplan fastställde länsstyrelsen den 1 juli 1954.

För kvarteret 501 Axet gällande stadsplan fastställde länsstyrelsen den 14 juli 1956.

För kvarteret 509 Betan gällande stadsplan fastställdes av länsstyrelsen den 21 maj 1959.

Föreliggande förslag är bl.a. föranlett av Faluvs stads förföljning till AB Polix av del av stadsligan nr 1294 m.m. enligt stadsfullmäktiges beslut den 29 augusti 1961, § 119. Denne förföljning avser det mellan kvarteret Betan och Ystad-Järnvägen belägna markområdet, A stadsplanekorten redovisat eftersom område för industriområde och sannabrärande utvidgning av stadsplanoområdet, de för bostadsmarken avsedda kvarteren Preseen och Rumlet samt den del av Sillingen, som är belägen mellan kvarteret Rumlet och Faluvsbäcken. Den mellan Faluvsbäcken och kvarteret Rovan belägna delen av Sillingen har tidigare förvärvats av AB Polix. De båda ockuperade delarna av Sillingen redovisats eftersom en fortsättning av det för industri- och bostadsmarken avsedda kvarteret Rovan inom vilket kontorebyggnader och vissa bolaget tillhöriga bostäder är belägna.

Inom del av det område till kvarteret Rovan lagda området avser bolaget

enligt uppgift utföra plantering.

Kvarteret Pressen och Humlet bibehållas som områden för bostadsändamål men endast byggnadsrätt till fristående eller i grupper sammabyggda hus. I kvarteret Klacken föreslås den invid kvarteret Pressen redovisade marken, som icke får bebyggas, utökad.

Området mellan Södra stambanan och Ystadsgärdsvägen innefattande bl.a. de för industriändamål avsedda kvarteren Brot, Myran och Hanlan och beläget mitt emot Söderviks kyrkogård överföres till område för koloniträdgårdsändamål och bör i viss mån kunna utgöra ersättning för de områden för plantering - Solhagen och del av Dillängen - som överförs till byggnadskvarter. Förslaget innebär för området södra del dels utvidgning av stadsplanområdet inkl. järnvägsområdet, dels upphävande av gällande stadsplan.

Inom det mellan Landstingsvägen, Betgatan och Eliingevägen belägna kvarteret Vinet utgörs befintlig bebyggelse av äldre bostadshus av träd och en ömse byggnad av sten i kvarterets norra del inrymmande reparationsverkstad för motorfordon, lokaler för försäljning av bilar, servicestation och bostad. Kvarteret som i gällande stadsplan utgör bostadsområder föreslås med hänsyn till befintliga byggnader och trafikförhållanden överfört till område för bostads- och industriändamål.

Av de återstående bostadsområdena Bröt, Axet och Hornet, som tillsammans bildar ett områdesområde, har Bröt intagits oförändrat i förslaget.

Enligt gällande plan avses Betgatan, som nu med tillhörande ledningar i gata är utlagd längs befintlig bebyggelse i kvarteret Hornet, dragen rakt genom detta bostadsområde och skulle området mellan den tidigare redovisade Betgatan och befintlig bebyggelse i kvarteret Hornet läggas till respektive fastigheter i denna kvarter. Då genomförandet av en sådan ändring erbjuder svårigheter har ansetts mispligt att i stadsplanen fastställa Betgatans läge i befintlig sträckning. Då Betgatan med relativt stark lutning och i sned vinkel mynnar i Trehörningsvägen strax intill denne vägens kurva i vägport föreslås ur trafikhållbarhetssynpunkt Betgatans förbindelser för fordon med Trehörningsvägen avskuren genom anordnande av plantering vid denne väg. Härigenom vunnes att befintligt bostadsområde ha ve mera skyddat och samlat och skallie Betgatan få karaktär av lokalgata

9

Enligt gällande plan avses hela kvarteret Axet utgöra område för bostadsändamål inklusive den vid Betgatan redovisade triangulära delen. Vid nybyggnad av rundahus intogs dock icke denna del i bostedsområdet. Förslaget redovisar därför denna del jämte området fram till Betgatan eftersom plantering. Byggunderlättarna inom kvarteret Axet och kvarteret Betans förgårdslinje mot Betgatan ha justerats i enlighet med befintliga förhållanden. Därjämte har Betgatan anslutits till Sillungevägen och Lundavägen i rät vinkel. Kvarteret Betans förgård mot Sockergatan har borttagits.

-----  
Eslöv den 14 september 1961

Andr. den 3 mars 1962

Göte Andersson

stadsmästare

Förststående beskrivning och stadsplanebestyrkelse antagna av stadsfullmäktige i Eslöv den 29 juni 1962, § 97; betygas  
i tjänstens vägnar:

Stig Åhre

I transumerade delar rätt avskrivet  
Bostyrkes & tjänstens vägnar:

G. Andersson