

Produktinformation Mitsubishi Luft-luftvärmepump



TEKNISK INFORMATION - MSZ-FT NINJA					
INOMHUSDEL			MSZ-FT25VGK-SC	MSZ-FT35VGK-SC	MSZ-FT50VGK-SC
UTOMHUSDEL			MUZ-FT25VGHZ-SC	MUZ-FT35VGHZ-SC	MUZ-FT50VGHZ-SC
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,2	4	5
	Årlig elförbrukning	kWh/a	973	1216	1625
	SCOP*	SCOP	A++ / 4,6	A++ / 4,6	A+ / 4,3
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	3,2	4	5
	Värmeeffekt Max (vid -15°C)	kW	3,6	4,4	5
	Värmeeffekt Max (vid -25°C)	kW	3	3,4	3,6
	Värmeeffekt (Min-Max vid 7°C)	kW	0,9 - 6,2	0,9 - 6,6	0,9 - 7,8
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	2,5	3,5	5,0
	Årlig elförbrukning	kWh/a	101	142	243
	SEER	SEER	A+++ / 8,6	A+++ / 8,6	A++ / 7,2
	Kyleffekt (Nominell)	kW	2,5	3,5	5,0
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,8 - 3,5	0,8 - 4,0	0,8 - 5,2
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	838 x 280 x 229		
	Vikt	kg	10	10	10
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m³ / min	3,9 - 6,3 - 9,0 - 12,0 - 13,2	3,9 - 6,9 - 10,2 - 13,5 - 14,7	5,5 - 8,4 - 11,4 - 14,4 - 15,5
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	19 - 31 - 39 - 46 - 49	19 - 33 - 42 - 49 - 52	28 - 36 - 45 - 51 - 54
	Ljudnivå (PWL)	dB(A)	60	60	60
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285	800 x 714 x 285	
	Vikt	kg	34	40	40
	Ljudnivå - Värme / kyla (SPL)	dB(A)	49 / 46	52 / 49	54 / 51
	Driftström (Max)	A	9,6	11,2	13,5
	Rek. säkring	A	10	13	16
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)			°C	-35 / -10	-35 / -10
Driftström (Max)			A	10,0	11,6
Rörstorlek (Vätska / Gas)			tum	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Max. rörlängd			m	20	30
Max. höjdskillnad			m	12	15
Eldata			V / Fas /Hz	230 / 1 /50	230 / 1 /50
GWP / CO2 EKVIVALENTER					
Köldmedium**			R32	R32	R32
GWP			675	675	675
Fyllnadsmängd	Vikt	kg	0,85	0,95	0,95
	CO2-ekvivalenter	ton	0,58	0,65	0,65
Max påfyllnadsmängd	Vikt	kg	0,25	0,45	0,45
	CO2-ekvivalenter	ton	0,17	0,31	0,31
UTRUSTNING / FUNKTIONER					
Luftreningsfilter		MAC-2370FT-E - Silverioniserat luftreningsfilter.			
I-save funktion		10 °C underhållsvärme - Ställbar värmedrift mellan 10 - 31 °C.			
Veckotimer		Ställ in olika temperaturer, eller på / av, alla dagar i veckan efter dina behov och för en bättre energibesparing.			
Cirkulationsläge		Automatiskt cirkulationsläge vid uppnådd temperatur, för att t.ex. sprida värmen från andra värmekällor såsom braskamin eller öppen spis.			
WiFi-Interface		Inbyggt WiFi för att lätt kunna styra din värmepump på distans via vår app MELcloud.			

* SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsverkningsgrad – vad du kan räkna med att få igen under året.

** Denna produkt innehåller köldmedium typ R32 med ett GWP värde av 675 (CO2 =1kg) Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning. Detta GWP värde baseras på direktiv (EU) 517/2014 från IPCC 4:e utgåvan.



VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE

Vi säljer våra produkter via våra återförsäljare och enbart inklusive installation. Då kan du vara säker på att installationen blir fackmannamässigt gjord och att garantierna finns med och gäller.

Med Mitsubishi Electric certifierade återförsäljare kan du känna dig trygg och säker när du köper våra produkter. Du hittar våra rekommenderade återförsäljare på www.mitsubishivillavarme.se



5 ÅRS GARANTI

På luftvärmepumpar, installerade av våra certifierade installatörer, lämnar Mitsubishi Electric 5 års garanti.

16 ÅRS TRYGGHET

För att du ska känna dig extra trygg erbjuder vi utöver vår garanti på 5 år en trygghetsförsäkring tillsammans med Arctic försäkringsförmedlare. Denna gäller för dig som privatperson. För mer information, se vår hemsida.

