



	KÖRYTA ASFALT TUNG TRAFIK INFART
	KÖRYTA ASFALT TUNG TRAFIK
	KÖRYTA ASFALT PERSONBILSTRAFIK
	GÅNGTRAFIK
	KÖRYTA BETONG
	KÖRYTA GRUS
	MAKADAM
	GRÄSYTA/ÄNGSMARK
	PLANTERINGSYTA ENLIGT VÄXTFÖRT.
	PLATTYTA SLÅTA GRÅ 350X350X50
	ELBILSLADDNING
	STÄNGSEL
	VÄGRÄCKE
	KANTSTEN RV4
	TRÄD ENLIGT VÄXTFÖRT.
	BEF HÖJD
	PROJETERAD HÖJD
	DAGVATTENBRUNN
	DAGVATTENBRUNN MED KUPOL
	FLAGGSTÅNG 18M
	BELYSNINGSTOLPE
	BELYSNINGSMAST
	POLLARE KINDS BETONG

BET	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

LOGICCENTERS
INTELLIGENT LOGISTICS FACILITIES BY NREP

P1389	RITAD AV FREDRIK.J	ANSVARIG NIKLAS.E
-------	-----------------------	----------------------

A1 Skala 1:1000 A3 Halvskala	M-10-1-001	-
---------------------------------	------------	---

ÖVERBYGGNADSTYPER
KA 1 Körväg 40 mm ABT 16 65/105-50 PMB 50 mm ABt 16 50/70 50 mm AC 22 70/100 100 mm Bälrläger 0-32
KA 2 Rangärgar 40 mm ABT 16 65/105-50 PMB 60 mm ABT 22 70/100 100 mm Bälrläger 0-32
KA 3 Personbilsparkering 50 mm ABT 16 70/100 100 mm Bälrläger 0-32
GA Gångvägar 40 mm ABT 11 100/150 100 mm Bälrläger 0-32
KB 170mm markbetong 100mm Bälrläger 0-32
KG Körväg grus 50 mm Siltläg 0-18 100 mm Bälrläger 0-32
Plattväg 50 mm Betongplattor 40 mm Stenmjöl 100 mm Bälrläger 0-32