

FÖRKLARINGAR

VEKTORISERAD HANDLING ÄR UPPRÄTTAD AV NOOA

I DEN MÅN MÄTT BEHÖVS FÖR BERÄKNING ELLER UNDERLAG FÖR TILLVERKNING FÅR DESSA EJ TAS UR DENNA RITNING UTAN SKA MÄTAS PÅ PLATS.

- BEFINTLIG VÄGG
- NY PLATSBYGGD VÄGG
- VX1. FÖRBEREDELSE FÖR VÄGG
- KX1. FÖRBEREDELSE FÖR ALTERNATIV KOPIERINGSPLACERING
- VÄGG FONDMÅLAS
- NY DÖRR ALT. NYTT GLASPARTI
- GOLV TEXTIL
- GOLV LVT
- GOLV GRANITERAMIK
- GOLV PLASTMATTA

MATERIAL, FÄRGSÄTTNING

GOLV TEXTIL:

TEXTILPLATTOR FABRIKAT FORBO SORT MÅLM.TESSERA STRUKTUR, KULÖR NR 3704 VARMGRÅ. FORMAT 50 X 50 CM, TJOCKLEK CA 5MM. LÄGGS KANT I KANT MED VINYLPLATTOR UTAN GOLVLIST. LÖSLAGD MED TEJPLIM.

GOLV LVT:

VINYLPLATTOR PLANK MED TRÄUTSEENDE FABRIKAT FORBO, SORT ALLURA FLEX, STEAMED OAK, NR 60293. TJOCKLEK CA 5MM. LÄGGAS KANT I KANT MED TEXTILPLATTOR UTAN GOLVLIST. LÖSLAGD MED TEJPLIM.

GOLV GRANITERAMIK:

KAKELSPECIALISTEN BASIC TUNES, KULÖR SVART, FORMAT 97x97, FOG MÖRKGRÅ.

GOLV PLASTMATTA:

TARKETT IQ OPTIMA, TJOCKLEK 2 MM, KULÖR NR 3242898 VARMGRÅ.

KÖK:

FABRIKAT PUUSTELLI. TYP PREESENS,TM10, MOSS. KULÖR: GRÖN, NCS S CA 7010-G50Y. UTFÖRANDE ENL LEVERANTÖRENS RITNINGAR (DH=DISKHÖ, SH=SPISHÅLL).

FÄRGSÄTTNING VÄGGAR:

VÄGGAR MÅLAS GENERELLT I BRUTEN VIT KULÖR NCS S 1002-Y. FONDVÄGGAR MARKERADE PÅ RITNING MÅLAS I KULÖR NCS S 4010-G50Y, GRÖN.

TRÄDÖRRAR: KULÖR NCS S 1502-Y (VARM GRÅ-VIT). SE RITNING A-46.4-30010.

GLASPARTIER: ALUMINIUM KULÖR NATURANODISERAD. SE RITNING A-46.4-30011.

UNDERTAK:

FABRIKAT ECOPHON, TYP MASTER B, TJOCKLEK 40MM. ABSORBENT KLASS A. MÅLADE KANTER. STORLEK 1200 X 600MM. DIKTMONTAGE MED LIMNING. YTSKIKT AKUTEX FT. KULÖR ALTERNATIV 1: WHITE FROST, NCS S 0500-N KULÖR ALTERNATIV 2: VOLCANIC ASH, NCS S 2002-Y

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRSLAGSHANDLING 221202				
NOOA new office of architecture			+46(0)8-200188 www.nooa.nu	
UPPDRAG NR 1238-06	RITAD/KONSTR AV MF	HANDLAGGARE BJ		
DATUM 2022-XX-XX	ANSVARIG BJÖRN JOGEFALK			
BESTÄLLARE				
 Solporten				
KV.FLUNDRAN 4, SOLNA HUS A, RÅSUNDAVÄGEN 13 PLAN 11, BOTTENVÄNING NYA LOKALER- FÖRSLAG FÄRGSÄTTNING				
SKALA	NUMMER			I BET
1:50(A1), 1:100(A3)	A-44-1-31110			

(FORTS.)

KAPPHYLLA:

FABRIKAT ESSEM DESIGN TYP NOSTALGI. KULÖR ALUMINIUM SVART PÅ SAMTLIGA DELAR OCH BESLAG. MONTAGEHÖJD CA 1800MM. LÄNGD ENL KONTROLLMÄTNING PÅ PLATS.



0 5m 10m

1:50 | A1-FORMAT (1:100 | A3-FORMAT)