

Beskrivning

Grund

"Tryckande grund"
Lästkomprimerad med 400 mm cellplast
Kantfästaread platta 200mm tjock
Kantbalk 400 mm
Täckskikt av 30mm ut 50 mm sida 25 mm
Kontrollskikt
Kontrollskikt Daniel Svensson
Dubbel armering över och underkant

Stomme

Limträ
Tillverkare: Martinsons trä
Konstruktör: Karin Lundmark, Martinsons trä
Nyfuga laster
Snölast 2.0 kN/m², vindlast 0.75 kN/m²
Egenvikte tak 0.5 kN/m²

Panel

Sandwich-paneler i jocklek 101 mm
Material: P181 0.5 mm, polyuretan 100mm
Tillverkare: Bälzer Metall
Leverantör: KCI-panel

Tak

Dubbeltek
Underlag: Högprofil TP127 galvaniserad
Yttertak TP45 galvaniserad
Isolering 300 mm cellplast
Leverantör: Arctecor Metall

Innerväggar

OSB 12 mm, Gips 12 mm, 95 mm isolering, Träreglar

Golv

Mellan plattor
Golvspan 22 mm, 95 mm isolering, Gips,
Åsar leverat av Martinsons trä

Portar

Leverantör: Prida AB

Veranda

Limträ
Leverantör: Martinsons trä
Konstruktör: Karin Lundmark, Martinsons trä
Nyfuga laster: 4.8 kN/m²
Egenvikte bjälklag 0.4 kN/m²

Ytterdörrar plan 2

Tröddörrar Libanengi
Leverantör: Exdoor

Externa Kulörer

Fasad: Silver metallik RAL9006
Höjningslister: Svart RAL9011
Portar: Svart RAL9011
Veranda: Svart RAL9011
Takavfallning Svart RAL9011
Tak: Svart RAL9011

BET	AVT	RENOVERING AVSEEN	SKID	DATUM
-----	-----	-------------------	------	-------

FÖRSLAGSHANDLING

FASTIGHET LIBROBÄCK 21:2, UPPSALA			
VERKSTADSLOKAL			
PLAN 2			

UPPRING NR	ETID AV	HANDLÖSARE
ED	ED	
120515	ANSVARIG	

SKALA	NUMMER	I BET
1:100		

PLAN 2

