

N 5783- 530/01

NYBYGGNADSKARTA

634276

Tillhör BYGGNADSNÄMNDENS
i Halmstad beslut

HALMSTAD
EKETÅNGA 27:146

2002-04-19
DL 0274

Gatuadress Olofsdalsvägen 17

Stadsingenjörskontoret i Halmstad 1983-02-16

Sten Palmqvist
Stadsingenjör

Utdrag av primärkartan. Skala 1:400 Kartblad 44 D8, D9
Rit *AE*

----- Kvartersgränser
----- Gräns för bestämelseområde
----- Fastighetsgräns

Fastighetens areal 2511 m²

Stadsplan fastställd

Byggnadsplan fastställd 1973-01-23 (akt 98) 1989-11-22 (akt E 36)

Avstyckningsplan fastställd

(avskrift av planbestämmelserna bifogas).

Byggnadsförbud *1-5-81*

Tomtindelning fastställd

Fastigheten överensstämmer ej med tomtindeln

Fastigheten bildad med stöd av 3:2 3 st. FB

Fastighetsägaren har ej skyldighet att betala

gatumarkensättning

Fastighetsägaren har ej skyldighet att betala

bidrag till gatubyggnadskostnad

HALMSTADS KOMMUN
BYGGNADSNÄMNDEN
Ink. *18*
Dnr

0.00 Befintlig markhöjd =

0.00 * Projekterad höjd (gatu) 1983-02-11 *AE*

Kontr. *Sten*

V 000 Vattenledning med dimension
S 000 Spillvatten-kombinerad-avloppsledning
med nedstigningsbrunn och dimension
D 000 Dagvattenavloppsledning
med nedstigningsbrunn och dimension

* Befintlig beräknad-planerad-
förbindelsepunkt för va-ledningar

Ledningssort	Dimension	Plushöjd	Vattentryck normalt lågsta	högsta	Uppdämnings- höjd
V	50			~450 kPa	—
S	150	~16,50	—	—	~17,00
D	225	~17,40	—	—	Marknivå

De på nybyggnadskartan angivna plan- och höjdlägena för va-ledningar
allmänna va-servisledningar avser projekterade lägen. Vissa avvikelser
kan förekomma i samband med utförandet vid kompletterande upp-
gifter bör inhämtas hos gatukontoret innan fastighetens va-servisledning
byggnader och markplanering påbörjas. Inom schaktningsarbeten på fastig-
heten påbörjas skall de allmänna va-servisledningarna framgrävas vid
förbindelsepunkten. Avviker dessa här från ovan angivna uppgifter kontaktas
gatukontoret. Om projekterad höjd ej angivits kontaktas gatukontoret
respektive parkkontoret innan arbetet påbörjas. 1983-02-11 *AE*
Tekniska Kontoret 2001.11.30 *AE* PK 1983-02-14 *AE*

UNDERLAGSDOKUMENTET ÄR
EN KOPIA MED PÅRITNING SOM
RÖR ÄRENDET

Kartan kompletterad och inventerad
med avseende på plan, byggnader
och fastighetsindelning. 2001-12-04

Sten Palmqvist

X= 82 960

Y= 54 080

