

Förklaring till vattenprover och vattenrening gällande Enköping Teda 4:1

Vattenreningen installerades 2014/2015 och har inte ändrats mer än att vi tagit bort massan i mineraliseringsfiltret som höjer pH värdet då vi klarar värdena utan samt att vi installerat ett förfilter/bomulls-filter, men detta gjordes för flera år sedan. Vad det gäller vattenproverna så är det olika sorters prov som kollar olika saker.

Den som utfördes 2025-02-19 var en PRRO2 Naturliga radionuklider där vi inte har godkänt värde vad det gäller Total indikativ dos. Provet visar 0,2 mSv/Year vilket är för högt.

Den som utfördes 2025-06-10 var PSL5S Mikrobiologisk undersökning provgrupp A och Kemisk undersökning provgrupp A som båda var godkända.

Vad det gäller Total indikativ dos så är gränsvärdet 0,1 mSv/year även för hushåll, man kan dock installera ett extra filter för att få ner värdet kostar ca. 10.000kr.

Vattenreningen som är installerad i jordkällaren är ett förfilter/bomull, Avhärtningsfilter/salt, UVEX 405/UV-lampa.

Vattenreningen som sitter under diskbänken är ZERO 500 Prf, Cintropur PH Höjare/mineraliseringsfilter.

I diskbänksblandaren så får man vatten som är renat från jordkällaren som man kan diska med.

I den lilla tappkranen så får man vatten som är renat av samtliga steg i vattenreningen och är tänkt att användas som dricksvattenkran, tar dock väldigt lång tid att tappa upp vatten då den måste renas dom sista stegen i vattenreningen med lägre tryck på vattnet.

Mikael Wallander

FASTIGHETSTEKNIKER

ENKÖPINGS PASTORAT