

**Akt nr:**

**08-HAB-215**

**\*AU\$08-HAB-215\***

Hallingeberg  
**215 PP**

215. hallingebergs s:n.

Innehåller 4. skrivna sidor.  
Karta.  $\frac{II}{30}$

J.D. 60/1929.


N:o 466.

Länsstyrelsens i Kalmar län resolution  
i ärende rörande godkännande av en av extra  
lantmätaren Georg Sundblad uppgjord styck -  
ningsplan över område vid Ankarsrums Bruk i  
Hallingebergs socken, över vilket förslag över  
lantmätaren i länet och vederbörande länsarki-  
tekt avgivit yttranden; Given Kalmar i lands-  
kansliet den 3 juli 1929.


Länsstyrelsen, som granskat handlingarna, finner skäligt att så-  
som sådan plan, som omförmäles i 19 kap. 1 § 2 st. lagen den 18 juni  
1926 om delning av jord å landet, godkänna det förslag, som uppgjorts  
av extra lantmätaren Georg Sundblad å en av honom innevärande år över  
viss område vid Ankarsrums Bruk i Hallingebergs socken upprättad karta,  
och skall bevis därom tecknas å kartan.

Den, som med denna resolution i öka åtnöjes, äger hos Kungl.  
Maj:t anföra underdåniga besvär, vilka till Kungl. Justitiedepartemen-  
tet böra ingivas eller må, på klagandens eget äventyr, i betalt brev  
med allmänna posten insändas; och bör därvid iakttagas: att besvären  
inkomma till nämnda departement, om enskild part är klagande, innan  
klockan tolv å trettionde dagen och om klagan föres av menighet innan  
klockan tolv å fyrtiofemte dagen efter av resolutionen erhållen del,  
delgivningsdagen oräknad, eller i båda fallen, om beväretiden till-  
ändagar på helgdag, å nästpåföljande söckendag före klockan tolv; att  
vid besvären skall fogas bevis om tiden, då resolutionen blivit klagan-  
den delgiven; att besvären, därest de i öka äro av klaganden egenhändigt  
undertecknade, böra av behörig fullmakt för ingivandet eller insändan-  
det åtföljas och att besvären, när klaganden i öka själv kan skriva,  
böra av författaren med utsättande av namn, syssla och boningsort un-  
derskrivas; men försummas något av vad sålunda är föreskrivet, har den  
klagande förlorat sin talan och beslutet kommer att emot honom såsom  
laga kraftvunnet anses. Som ovan.

På länsstyrelsens vägnar:



Utan avgift.



Avskrift.Beskrivning

till plan jämlikt 19 kap. 1 § jorddelningslagen rörande ett område vid Ankarsrums Bruk i Hallingebergs socken av Kalmar län.

Det område, varöver plan upprättats, omfattar så gott som hela den del av lägenheten Ankarström nr.1 eller Anvedebo 1<sup>2</sup>, som är belägen sydost om landsvägen Hjorted-Västervik och sydväst om avtagsvägen från denna förbi brukshotellet och bruket till ingenjörsbostaden. I området ingå jämväl de från nämnda lägenhet avsöndrade lägenheterna Anvedebo 1<sup>3</sup> - 1<sup>37</sup> i sin helhet, ävensom en mindre del av hemmanet 1/4 mantal Anvedebo nr.1 eller Anvedebo 1<sup>1</sup>.

Rörande den del av området, som omfattar dels lägenheterna Anvedebo 1<sup>3</sup> - 1<sup>27</sup>, dels de tvenne byggnadskvarter, inom vilka lägenheterna Anvedebo 1<sup>28</sup> - 1<sup>37</sup> äro belägna, jämte angränsande gatumark, har avstyckningsplan redan blivit av länsstyrelsen godkänd den 21 augusti 1928. Då gränserna för det redan planlagda området äro mycket oregelbundna samt då en revidering av den redan godkända planen i vissa obetydliga detaljer visat sig önskvärd har ansetts lämpligt, att den nu upprättade planen jämväl omfattar det förut planlagda området.

De ändringar i den godkända planen, som nu föreslagits, äro dels en mindre ändring i sträckningen av gatudelen mellan vägkorsen vid polygonpunkterna 12 och 13a, dels en obetydlig jämkning i sträckningen av den väg, som från vägkorset vid polygonpunkt 13a går med nordvästlig riktning fram till landsvägen. Anmärkas bör, att den karta, som legat till grund för länsstyrelsens godkännande av den äldre planen, upptager den förstnämnda vägsträckan med en avsevärt mycket mindre bredd än den i verkligheten innehar. Genom den föreslagna mindre ändringen i sträckningen av vägen västerut kommer densammas byggande att i högst avsevärd mån underlättas samtidigt som vägens lutningsförhållanden bliva bättre. Enligt den redan godkända planen skall nämligen vägen i dess östra del dragas rakt över ett mer än tre meter högt, tvärbrant stupande bergmassiv, tangerande den där befintliga huvudkraftledningen till bruket å en punkt, där en transformator är uppsatt. Vägens byggande efter denna sträckning kommer att medföra mycket betydande sprängnings- och fyllnadsarbeten samt nödvändigöra en flyttning av transformersanordningen. Om vägen förskjutes en obetydlighet mot norr, i enlighet med det nu upprättade förslaget, kommer den att gå över jämn och för

vägändamål avsevärt mycket lämpligare mark nedanför berget. Ett bibehållande av vägens sträckning enligt den redan godkända planen torde helt enkelt innebära, att vägens byggande ej kommer till stånd inom överskådlig tid, varför en ändring av vägens sträckning är synnerligen väl motiverad.

Jämte landsvägen och vägen från denna till bruket beröres det planlagda området av endast en väg, som kan betecknas som verklig trafikväg, nämligen den genom egnahemsområdet i öst-västlig riktning genomlöpande, redan anlagda vägen. Övriga vägar inom området komma att få betydelse så gott som uteslutande för mera lokal trafik och stora flertalet äro att anse enbart som bostadsgator.

Södra delen av området är synnerligen kuperad och bergig. Någon utveckling av byggnadsverksamheten söder ut över gränsen för lägenheten Ankarström nr.1 med undantag av området längst i väster vid landsvägen torde vara utesluten på grund av den där befintliga otillgängliga bergskedjan, som i stort sett sammanfaller med lägenhetsgränsen. Den enda mera framkomliga förbindelseleden med skogstrakterna söder om lägenheten Ankarström är den redan befintliga vägen till Anvedebo, som är relativt framkomlig. Planläggningen av den södra delen av området har givetvis helt varit beroende av terräng- och markförhållanden samt redan skedd bebyggelse.

Bestämmande för planläggningen inom det norra området har varit dels den redan anlagda i norr och söder löpande vägen, vilken enligt det nu föreliggande förslaget omlägges i dess södra del, där jämväl mark för ett mindre torg reserveras, dels det genom områdets norra del grävda större avloppsdiket, vars belägenhet är sådant, att en väg efter detsamma uppenbarligen är önskvärd. I övrigt har å planen uppdragits dels en gata från förstnämnda väg fram till bruksvägen, dels en gata med nordvästlig riktning över gatan ut efter avloppsdiket fram till landsvägen. Gatan till bruksvägen har givits sådan sträckning, att det högt belägna brukshotellet bildar fond. Det till öppen plats föreslagna trekantiga området i det norra planområdets centrum är genom det där befintliga vackra ekbeståndet och platsens i övrigt vackra och relativt avskilda läge väl lämpat för sitt ändamål.

Förutom sistnämnda område äro till parker avsedda tvenne områden invid och sydväst om bruksvägen, vilka områden äro beväxta med vacker tallskog och väl lämpade till skogsparker.

Avledandet av vatten från gator och tomter bereder icke någon svårighet.

Det i norr och öster i omedelbar närhet framrinnade vattendraget är beläget avsevärt under områdets nivå.

Inom det planlagda området finnes tillgång till källvatten.

Ankarsrum den 29 maj 1929,

Georg Sundblad

Extra lantmätare.

coll. m. b.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

