

Referens nr:.....	Funkis A
Plats för stämpel	

Fastigheten

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer Värnamo 15:5 /	Byggnadens adress Järnvägsgatan 1	Postnr 331 30	Ort Värnamo
Byggnadsägare Bleckhuset AB	Postadress Brinkvägen 5B	Postnr 331 35	Ort Värnamo
Faktureringsadress Inneklimat	Postadress Ringvägen 67	Postnr 331 32	Ort Värnamo
Fastighetsansvarig/Förvaltare Bleckhuset AB	Telefonnummer	Fax	e-post
Driftansvar Ingvar Johansson	Telefonnummer 0708-619238	Fax	e-post abvfs@yahoo.se
Kommun Värnamo kommun	Postadress	Postnr 331 83	Ort VÄRNAMO
Internt byggnadsnamn Stationshuset	Internt nummer	Verksamhet Kontor, väntsal.	Bruksarea Antal lägenheter Antal lokaler

Besiktningsman

Sakkunnig Styrbjörn Werneström	Företag Energi & VVS Kontroll AB	Adress Skolgatan 1A	Postnr 331 31	Ort Värnamo
Telefon 0706-697141	Fax	e-post styrbjorn@evk-kontroll.se	Funkis medlnr 2646	Underskrift
Behörighet Riks K	Certifikatnr 03068	Cert-org Kiwa Sverige	Giltighetstid 2030-05-17	Underskriftsdatum 25/203

Protokoll med bilagor finns hos byggnadsnämnden och fastighetsägaren.

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning ☒ Ja ☐ Nej					Besiktningsresultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt		
Systemnr	Besiktn. intervall	Besiktning	Besiktn-resultat	Ombesiktning senast	Nästa besiktning	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm
LA 14:1	3 år	2025-12-02	G		2028-12-02		BBR 20
TA1/FF1	3 år	2025-12-02	G		2028-12-02		NR

Besiktningsresultat

Förklaringar: 1 = åtgärdas innan nästa OVK 2 = åtgärdas snarast 0 = Information som ligger utanför OVK-uppdraget

System	Komponent	Smuts	Fukt	Oläthet	Flöde	Funktion	Övrigt	Anmärkning i klartext	Systemdel
TA1/FF1	Hölje						0	Läckage i dörr TA1	

Allmänna omdöme, Kommentarer

Flöden kontrollerades med godtagbara avvikelser.

Systeminformation - LA 14:1

Systemnr LA 14:1	Flöde börvärde: 205/205	Systemtyp: FTX	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKn: 25:193	Byggår: 	Ombyggår: 2014
Berjörar: Kontor pl. 1			Placering: Vind			
Samkör:		Drifttid helfart: 08,00-18,00 Må-Fr			Drifttid delfart:	
Tidigare OVK besikt 2022-12-08	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr: Bifogas:	Flödesprotdatum: 2025-12-02	Övrigdok: Effekter: 0,2/0,2 Kw	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

Systeminformation - TA1/FF1

Systemnr TA1/FF1		Flöde börvärde: 1050/1050		Systemtyp: FTX	Besiktningstyp: Återkommande besiktning		OVKn: 25:193	Byggår: 1993	Ombyggår: 1993
Berjörar: Kontor, väntsal, butik.					Placering: Vind				
Samkör:				Driftstid helfart: 06,00-21,30 Må-Fr 06,00-18,30 Lø-Sø			Driftstid delfart:		
Tidigare OVK besikt 2022-12-08	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr: Bifogas:	Flödesprotdatum: 2025-12-02	Övrigdok: Effekter: 1,1/2,2 Kw				
Ej kontrollerat Del:					Ej kontrollerat Orsak				

LUFTFLÖDESPROTOKOLL



Objekt: Stationshuset
System: TA1/FF1, LA 14:1
Datum: 2025-12-01
Flödesprotnr: 22:193-1
Uteluftstemp: 0 °C

ENERGI & VVS KONTROLL AB

Rumsnr/ Mätpunkts- placering	Tilluft					Frånluft					
	Don eller måtanordning			Luftflöde (l/s)		Don eller måtanordning			Luftflöde (l/s)		
	Typ/k- faktor	Mät- värde	Instäl- ning	Upp- mätt	Proj.	Typ/k- faktor	Mät- värde	Instäl- ning	Upp- mätt	Proj.	Mät- metod
TA1/FF1											
Butik				188	200				201	200	1
Kök				52	60				47	40	1
Kökskåpa									60	60	2
Vänthall				94	100				112	110	1
Rwc									28	30	1
Wc									19	20	1
LA 14:1											
202 Entré									64	65	1
203 Mötesrum				13	13						
Forc.				45	45						
204 Studio 1-2				31	30						
205 Ateljé				30	30						
206 Hwc									19	20	
207 Pentry									24	20	
208 Studio 3-4				29	30						
Fd Massafysen											
Wc									18	20	
Dusch									25	25	
Frd.				15	15				80	10	
Behandl. Rum.				14	15				10	10	
Korridor				24	25						
Pentry				13	13				10	10	
Totalt:				548	576				717	640	
Anmärkning: 1: Mätning med stos, direkt metod 4. Punktvís hastmätn. med varmtrådsanemom. 2: Tryckfallsmätn. med fast mätuttag 5. Punktvís hastighetsmätning med prandtlrör 3: Tryckfallsmätning med sond											