

TUNABERGS VVS AB

Offert

Kundnr	2655	Offertdatum	2026-04-29
Offertnr	1119	Giltig tom	2026-05-29
Sidan 1 av 1			

Artikeln fastigheter Ab

Företagsvägen 24
61145 Nyköping

Betalningsvillkor 10 dagar netto Vår referens Jimmy Pettersson

Arbetsbeskrivning

Leverans och montage nibe S115-25kw
Befintlig dubbelmantlad varmvattenberedare bibehålls samt befintlig elpatron.
Nibe S1155-25kw har också inbyggd elpatron på 9kw .
All erforderlig ur och inkoppling el av behörig elektriker.
Allt erforderligt rör och kopplingsmaterial för pannbyte och omdragning av anslutande rör då dessa inte har lika anslutningspunkt som befintlig bergvärmepump.
Offert avser driftsatt och injusterad Nibe S1155-25kw samt ett styck återbesök för allmän översyn och rengöring diverse filter.
Tack för offertförfrågan.
Mvh//Jimmy.

Artikel	Antal	A pris	Belopp
Leverans och montage Nibe S1155-25kw	1,00 St	144 000,00	144 000,00

Belopp	Momsbelopp	Summa	Valuta	Att betala
144 000,00	36 000,00	180 000,00	SEK	180 000,00

TUNABERGS VVS AB	Vårt moms.reg.nr	SE556920843101	Styrelsens säte:
Skillerhult 2	Telefon	0706950213	Bankgiro
611 92 Nyköping	tunabergsvvsab@gmail.com		171-6711



Bergvärmepump NIBE S1155



NIBE S1155 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump utan integrerad varmvattentank, vilket gör den lättplacerad vid lägre takhöjder. Separat varmvattentank väljs efter varmvattenbehov. NIBE S1155 ger optimerade besparingar, eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter hemmets värmebehov. Med lång erfarenhet av effektreglerande bergvärmepumpar och ett av marknadens bredaste sortiment är NIBE en ledande aktör inom inverterteknik.

NIBE S1155 har en hög årsvärmefaktor vilket ger en låg driftskostnad.

NIBE S-serien med inbyggd wifi-uppkoppling och möjlighet till trådlösa tillbehör blir en naturlig del av ditt uppkopplade hem. Den smarta tekniken justerar inomhusklimatet automatiskt och ger dig fullständig kontroll över systemet från din smartphone eller surfplatta. Hög komfort och låg energiförbrukning – samtidigt som du gör naturen en tjänst.



- **Ledande inverterteknik och separat varmvattentank* för optimal behovsanpassning.**
- **Hög årsvärmefaktor och minimal driftskostnad.**
- **Användarvänlig touchscreen och integrerad trådlös uppkoppling med energibesparande smart teknik för maximal komfort.**

*) NIBE VPB finns tillgänglig i storlekarna 500, 750 och 1000 liter.

Specifikationer NIBE S1155

NIBE S1155		25
Uppvärmningens effektivitetsklass 35 °C / 55 °C ¹⁾		A+++ / A+++
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35 °C / 55 °C ²⁾		A+++ / A+++
Effektivitetsklass varmvatten/laddningsprofil med VPB S300 ³⁾		A / XXL
Nominell värmeeffekt (P _{designH})	kW	25
SCOP _{EN14825} kallt klimat, 35/55 °C		5,5 / 4,1
SCOP _{EN14825} medelklimat, 35/55 °C		5,2 / 4,0
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 - Märkeffekt	kW	12,68
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 - COP _{EN14511}		4,68
Ljudeffektnivå (L _{WA}) enligt EN 12102 vid 0/35	dB(A)	36 - 47
Märkspänning		400V 3N - 50Hz
Mängd köldmedium CO ₂ -ekvivalent	ton	4,39
Höjd/bredd/djup https://agito.languagewire.com/	mm	1500/600/620
Vikt, komplett värmepump	kg	205

¹⁾ Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A+++ till D. ²⁾ Skala för systemets effektivitetsklass för rumsuppvärmning: A+++ - G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator. ³⁾ Skala för effektivitetsklass varmvatten: A+ - F.

Hållbara energilösningar

Sedan 1952 har NIBE tillverkat energieffektiva och hållbara klimatlösningar för ditt hem. Allt startade i småländska Markaryd och vi värdesätter vårt nordiska arv genom att ta vara på naturens kraft. Vi kombinerar förnybar energi med ny smart teknik för att erbjuda effektiva lösningar så att vi tillsammans kan skapa en mer hållbar framtid.

Oavsett om det är en kylig vinterdag eller en varm eftermiddag i sommarsolen behöver vi ett balanserat inomhusklimat som gör att vi kan ha en bekväm vardag oavsett väder. Vårt breda utbud av produkter förser ditt hem med värme, varmvatten, ventilation och kyla så att du kan skapa ett behagligt inomhusklimat med låg inverkan på naturen.

A+++

Systemets effektivitetsklass för uppvärmning.

A  **XXL**

Produktens effektivitetsklass och tappprofil för varmvatten ihop med VPB S300.

NIBE Energy Systems
BOX 14, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-27 30 00 | nibe.se

