

OFFERT PÅLNING: Kungshagsvägen 5, Nyköping alt2

Härmed lämnas offert på slagna stålörspålar i lod

Typ	R _{dim} [kN]	Pållängd [m]	Antal [st]	å-pris [SEK]	Totalt [SEK]	Regleringspriser [SEK/m]
						Tillkommande
RR115x8	400	32	16	21.225	339.600	650
RR90x6,3	250	32	10	15.550	155.500	500
Etabl			1	25.000	25.000	

Tillkommande pålar och längd debiteras med 100% av ovanstående å-priser, avgående krediteras med 50%

Totalt till ett pris av: 520.000kr

I priset ingår: 1st etablering, avetablering, bergskor, leverans av topplåtar, kapning av pålar till anvisad höjd, erforderlig skarvning av pålar samt stoppslagning för ovan angiven last.

I priset förutsätts följande:

- För entreprenad gäller AB04 samt MER 2020.
- Arbetstid vardagar 7-19.
- Plats i byggbod för 2 man.
- Pålningssbar mark.
- Överenskommelse om tidplan kan träffas.
- Pålpunkter är utsatta.
- ±100 mm tolerans accepteras.
- Utsättning och inmätning av pålar utförs av Er. Inmätning senast 2dagar efter slagen påle.
- Framkomlighet för 5 ton tung, 1,5m bred, 5m lång och 2,5m hög hjulburen truck till 0,5 m från pålpunkten räknat från framhjul samt min 70 cm från ev. befintligt hinder.
- Anbudet förutsätter att arbetsytan är plan och framkomlig med en truck, från truck så kopplas max 25m hydraulslangar till dieseldrivnet powerpack som driver pålhammare (ex 10ton grävmaskin).
- Inga lutande pålar är möjliga att slå.
- Plan arbetsyta, hindersfri pålning
- Ingen hänsyn till ev. bullerrestriktioner & tredjeman finns medräknade.
- Väg för 4,5 m hög och 12 m lång lastbil till 25 m från grunden samt upplagsplats för rör på infarten under byggtid. Nedfart till grunden ej brantare än 1:10. Erforderlig belysning. Plats för lastbil vid byggtid.
- Tillgång till byggström 3-fas 16 ampere.
- Vid sjunkning på mindre än 50mm/min övergår vi till timdebitering.
- Pållängden debiteras med minst 3,0 m även vid effektiv längd kortare än 3,0 m.
- Kapning av påle sker direkt när pålen är färdigslagen. 1st kap/påle ingår.
- Ritningshantering per mail
- Ev. svetsning utförs i EXC1.
- Btg-fyllning av pålar ingår ej, vilket ej heller krävs för given last.

Extra etablering debiteras med: 25 000 kr


Stillestånd orsakat av Er debiteras med 2 000 kr/tim. Tilläggsersättning tillkommer vid behov av PDA-mätning, provpålning, efterslagning, knektning, prylning, förborrning etc.

Ansvars- och entreprenadförsäkring finns hos Gjensidige. Kvalitetsplan upprättas efter beställning. Besiktning av grannfastigheter, vibrationsmätning eller återställande av asfaltytor ingår ej. Offerten gäller vid accept inom 1 månad och utfört arbete inom 3 månader. Gällande mervärdesskatt tillkommer, förutom i de fall då omvänd skattskyldighet gäller. I det fall beställaren inte är byggföretag så har Radvall rätt att efterfaktureras moms. Betalningsvillkor 30 dagar netto. Dröjsmålsränta 1 % per månad. 20 % av anbudssumman debiteras vid etablering som dras av vid slutfakturering. Radvall har rätt till att hålla sluddokumentation tills 95% av avtalsumman är betald. Egen slutbesiktning och slutreglering av innehållna medel direkt efter utfört arbete. Fakturering av utfört arbete sker 2ggr/månad.

Med vänlig hälsning.

Radvall Grundläggning AB

Nykvarn, måndag den 17 februari 2025



Johan Saarela

Härmed beställes ovanstående arbete

Radvall Grundläggning AB	Besöksadress	Telefon	Hemsida	Bankgiro: 571-2377
	Borrvägen 4 155 93 Nykvarn	+46 (0)70-679 75 48	www.radvall.se	VAT.nr: SE559486452101