

Strandkorgen Landskrona kommun Byggbeskrivning	 	Projektnummer: H3308	Sida/antal blad: 0(3)
---	---	-------------------------	----------------------------------

Strandkorgen

Landskrona

Lokaler beskrivning

Status:
Förfrågningsunderlag

Upprättad av:
Marcus Sjögren

Arbeten skall utföras enligt gällande myndighetskrav samt på ett fackmannamässigt sätt.
Materialtillverkares anvisningar skall följas. **Grön text= Derome levererar.**

Entredörrar glas/entrepazier

Beslagning lika BRF, mattkrom, osv
Låssystem enligt "Lås entreplan"
OBS tillgänglighetskrav, kontrast, glasytor, osv

Inspektionsluckor

Inspektionsluckor utförs vita.

Väggar

Väggar bakom inredning utan bakstycke samt flyttbara inredningar behandlas lika omgivande ytor.
Väggar bakom fast inredning målas minst en gång för damm bindande funktion.
Kulör NCS S 0500-N

Tak

Nedsänkt undertak i "personaldelen". Vitt
2,7m takhöjd i "lokaldelen". Synliga installationer. Vitt.

Stegljudsdämpning

- Klinkers skall ha stegljudsdämpning motsvarande Purestep 3mm eller likv.

Källarförråd/garageplats

- Finns möjligheten skall ett förråd till varje lokal tillskapas i källaren. Dock ej på bekostnad av lgh förråd eller dess storlekar..

Golv

- Klinkers avsett för allmänna ytor. Typ "trapphusfoajer"

Övrigt

Foder/lister/socklar. Målad Vit (lev målad från fabrik) Kulör NCS S 0500-N

Hwc

Golv	Klinker rak sättning utan förskjutning och standardfog. Klinkersockel.
Vägg	Målas NCS S 0500-N, Fondvägg i grå kulör bakom toastol/handfat m a p tillgänglighetskrav.

Personal och eller kundtoalett. Stora lokalen..

Golv	Klinker rak sättning utan förskjutning och standardfog. Klinkersockel.
Vägg	Målas NCS S 0500-N. Fondvägg i grå kulör bakom toastol/handfat m a p tillgänglighetskrav.

Pentry

Golv Lika lokal.
Vägg Målas NCS S 0500-N
Övrigt Bänk m två bänkskåp, vask om krav.

Teknik

Fiberanslutning lika lgh
Egen Elmätare
Separat mätning varmvatten.
Radiatorer
Ventilation via FTX, 1 aggregat/lokal.
Skyltar för utrymning.

Verksamheter

Kontor, försäljning, butik, frisör, blomsterhandlare, enklare caféverksamhet osv.
EJ: Tillagning, Bullrande hantverk, Däckverkstad, osv