

B1 GOLVBRUNN PLAST ansl. 75mm
B2 GOLVBRUNN (FLÄKT)
BL1 DISKBÄNKSÖBL ansl. Ø12mm
BL2 TVÄTTSTÄLLSÖBL ansl. Ø12mm
BL3 TERMOSTATBL DUSCH ansl. Ø12mm
BL4 SPÖLÖBL ansl. Ø12mm
DB1 DISKBÄNK SOM INKOPPLAS
SL1 SPILLVATTENLUFTARE ansl. Ø75mm
TS1 TVÄTTSTÄLL STANDARD ansl. Ø12mm
TS2 TVÄTTSTÄLL HWC ansl. Ø12mm
VK1 TOALETT ansl. Ø12mm
VK2 TOALETT HWC ansl. Ø12mm

NEDAN ANGIVNA DIMENSIONER
GÄLLER DÄR ANNAT EJ ANGES

ENHET	SPILLVATTEN
TS1, TS2	75
VK1, VK2	110
DB1	75
B1, B2	75

VS1-1-25-40P

SYSTEM	
MATERIAL	
DIMENSION	
ISOL SERIE	
YTŞIKT	

VP1	VÄRME PRIMÄR
VS2	VÄRME SEKUNDÄR
KB1	KÖLDBÄRARE (12-7°C)
KB2	KÖLDBÄRARE (12-7°C)
S	SPILLVATTEN
KV1	KALLVATTEN
VV1	TAPPVARMVATTEN
VVC1	VARMVATTEN CIRKULATION

- 1 KOPPAR HÅRDA RAKA
- 2 PRISOL KOPPAR
- 3 PLUSPRISOL KOPPAR
- 4 KOPPAR FKR (VID SYNLIGT MONTAGE)
- 5 ELFÖRZINKADE STÅLRÖR MPF
- 6 STÅLRÖR
- 7 STÅLTUB
- 8 TRYCKKÄRLSTUB
- 9 PEM 10 bar
- 10 PEX PN10 VÄRMERÖR
- 11 PEX PN10 GÖLVVÄRMERÖR
- 12 PEX PN10 TAPPVATTEN WIRSBO
- 13 RETHERM, KYLA, PLAST HÅRDA
- 14 RETHERM, VATTEN, VÄRME, HÅRDA
- 15 UNIPIPE
- 16 REHAU VPE-RÖR
- 17 PEX VS KULVERT WIRSBO
- 18 PEX VV KULVERT WIRSBO
- 19 PEX PN10 VATTEN & VÄRME, MJUKA LK

SERIE ENL. VVS AMA
KV KONDENSISOLERAS

P	PLASTPLÅT
A	ALUMINIUM
M	CELLGUMMI

1 MA GJUTJÄRN
2 PP INOMHUSAVLOPP
3 PP MARKAVLOPP
Min Ø75mm vid markförläggning



2007-05-11

BET	AVT	ÄNDRINGEN AVSEER	SEK	DATUM
STATUS				
PRELIMINÄRHANDLING				
PROJEKT				
DEL AV BETYGET 3, HALMSTAD KOMMUN				
LJUD- OCH BILDSKOLAN				
OMBYGGNAD				
BESTÄLLARE				
PROJEKT				
 CREACON H&A				
VVS OCH ENERGI				
BOX 585 - Huset 20a Vlg 61, 301 80 HALMSTAD				
TELEFON 030-16 63 80, TELEFAX 030-21 99 81				
UPPGÅR NR		RITAD AV		HANDLÄGGARE
6104-8-07237		M. Höglund		S. Gustafsson
DATUM		ANSVARIG		
2007-05-11		Sven Gustafsson		
PLAN 2				
VA				
SKALA		NUMMER		BET
A1=1:200 A3=1:100		V50-01-20		

XPREF:..\\Kompl\\creaconstamp.dwg ..\\A-ritringer\\A__modell\\A-modell-LBS.dwg ..\\V__modell\\V50__P2.dwg

LAGER: SB11

FLG: 2007-03-11 10:03 N: 101000-491010461017231X11NINGAR\IPRELIP\INARKHANDLING\V-R11NINGAR\KRI1NINGAR\KRI1NINGAR\750-07-20.DWG MAGNUS HAGGLUND