

FÖRKLARINGAR

Alla mått i millimeter.
Samtliga partier ses från korridor.

Yta ingår ej i entreprenaden

Ny vägg

Bef vägg

Vägg rives

Ny öppning

Bef dörr

Ny dörr

Mosaikparkett ek i parallellförband

Väggtyper:

V01 - 13gips, 12plywood, 70XR-regel, 30mineralull, 12plywood, 13gips

Väggtyp Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 M30

Regelavstånd c450mm

Väggjocklek: 120 mm

Ljud R'w: 35dB

V39 - 13gips, 12plywood, 95+120XR-regel, 45mineralull, 12plywood, 16genomfärgad MDF (svart)

Regelavstånd c450mm

Väggjocklek: 268 mm

Ljud R'w: 35dB

FÖRESKRIFTER

Ev. avvikelser avstämmas med beställare.

Angivna mått kontrolleras på plats före tillverkning/beställning.

Glas- och dörrpartier Morgana Framless eller likvärdig.

Dörrar: Orresta massiv eller likvärdig.
NCS S 0500-N

HÄNVISNING

Rumsbeskrivning

Undertaksplan

Dörr- o glas uppst.

Elevationer E1, E2, E3

Plank

Mediavägg E4

Pentry 324

se ritn. A-43.1-123

se ritn. A-43.4-004

se ritn. A-43.4-005

se ritn. A-45.4-007

se ritn. A-46.2-001

se ritn. A-46.4-016

BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign.
-----	-----	---------------	-------	-------

BYGGHANDLING 150904

NACKA KOMMUN
FINNBODA SPANTVERKSTADEN
HSB:S PROJEKTNR:400052

1

2

3

4

5

A

B

C

D

DEL 1

DEL 2

DOCKLANDS

ANKAR

arkitekter

HSB

byggbank

A

V

E

ANKAR ARKITEKTER AB

E:a VVS-KONSULT AB

EL-TELE KONSULTEN

UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLAGGARE

DATUM

ANSVARIG

Carl-Anders Ankar

Mått och littera Imola

SKALA

NUMMER

BET

A-40.1-133