

Kv Magne

Hyresgäst: One group

Rumsbeskrivning, bilaga 6

Granskningshandling

2020-12-21

SWECO Architects

Rev 2021-01-07

Uppdragsnummer 11005610-003



Generella Anvisningar

Allmänt

Rumsbeskrivning syftar till att beskriva de färdiga ytskikt som skall utföras inom entreprenaden. Speciellt i samband med ombyggnadsentreprenader sker arbeten som inte enkelt och entydigt har sin beskrivning i AMA.

Som standard gäller att respektive rum skall åtgärdas till föreskrivet utförande enligt AMA. I samband med ombyggnadsarbeten sker ofta åtgärder av flera olika slag inom samma utrymme och skall som sådana genomföras fackmannamässigt till ett i överstämmande resultat inom beskrivet utrymme

Entreprenören ombesörjer inventering av material som rives.

Rivning

Ursparing och håltagning som rubrik beskrivs i AF-del. Åtgärder inom rubricerade rubrik skall utföras i omfattning som erfordras för entreprenadens genomförande.

Komplettering

Efterlagning, igensättning, slutjustering beskrivs generellt i AF-del.

I samband med ombyggnadsentreprenader sker dessutom igensättning, komplettering, lagning även utifrån andra aspekter. Dessa kan vara flyttning av öppningar, nya håltagningar, kompletterande väggar etc. Alltså kompletteringsarbeten av omfattande och skiftande art. Efter det att kompletteringsarbeten utförts skall lagning, gjutning, murning, igensättning, putsning, putslagning till utseende lika intilliggande ytor och anpassade för föreskrivna ytskikt i rumsbeskrivning.

Ytskikt

Under rubriken Ytskikt beskrivs föreslagna ytskikt, d v s utan att särskilda upplysningar ges avseende rivning, komplettering, underarbete m.m.

Förutsättningar

Redovisad AMA-kod är den normalt tillämpliga kod för åsyftat arbete. Koder enl AMA Hus 14. Målningskoder enligt Måleriets Branchstandard för målade ytor, utgåva 2017.

Utförandeföreskrifter

Redovisad målningsbehandling avser åsyftad kvalitetsnivå på färdigt ytbehandling. Dvs att där målningsbehandling redovisats som ommålning innefattar även denna kod nymålning av tillkommande byggnadsdelar till färdig målningsbehandling till ensartat utseende.

Sker ingrepp på en väggyta i rum som ej finns angivet i rumsbeskrivning skall målningsbehandling ske av hela den väggyta där ingrepp skett.

När målningsbehandling av vägg föreskrivs omfattar detta arbetsmoment även målningsbehandling av radiatorer med tillhörande rörledningar såvida inget annat särskilt föreskrivs

Till golv räknas, såvida inget annat särskilt föreskrivits, även dörrtrösklar och dörrplattor, såväl belagda med ytskikt som obelagda, tröskellister, öppningsnischer, ursparingar, förtagningar o.d.

Till väggar räknas, såvida inget annat särskilt föreskrivs, även pelare, dörr- och fönstersmygar, nischer, vertikala trummor och rör, inklädnader fönsterbröstningar o d. Målningsbehandling av smyggar skall utföras som snickerimålning där foder råder över smyg och som väggmålning där vägg möter dörr/fönster. Befintliga ventgaller i vägg ska bytas eller ommålas i kulör lika vägg

Där ytskikt i tak är redovisat som enbart undertak gäller att delytor som ej kommer att täckas av undertak skall målningsbehandling lika övriga målningsbehandlade takytor.

Till tak räknas, såvida inget annat särskilt föreskrivs, även balkar, undertak, horisontala rör i anslutning till takyta, taktrummor, takkanaler, taknischer, inklädnader o dy. Målningsbehandling av balkar, rör i stål och järn utförs med metallmålning, rör, kanaler i vfz utförande målas som tak. Befintliga stålpelare ska brandskyddsmålas.

Kvalitetskrav på färdiga konstruktioner

Beträffande ytbehandlingar och underbehandlingar som föreskrivs i rumsbeskrivningen gäller följande:

När ett rum beskrivs i rumsbeskrivningen gäller att om inget annat anges att rummet efter utförda entreprenadarbeten skall vara åtgärdat till helt utförande. Detta inkluderar även de kompletteringar av socklar, taklister, mattlister och övriga lister som erfordras för att erhålla en hel avlistning av respektive funktion. Det material som skall användas skall ansluta till utseende och storlek till det material som är befintligt.

Målning

Där ej annat anges på ritningar eller i kulörprogram skall nedanstående glansvärden gälla:

Tak	2
Väggar	7
Snickerier	40
Klarlackade lister	40

Väggfärg ska vara av typ Nordsjö P7 eller likvärdig.

Om inte annat anges gäller A11:01 för nya väggar och C11:01. Kulör anges under respektive rum.

Elementskydd, målas i enhetlig vit kulör NCS S 0502-Y.

Glaspartier, Fönster och Dörrar

Glaspartier Moelven Glass Front eller likvärdigt, H: måttas på plats, tät dörr, karm och dörrblad i trä kulör vit.

Befintliga smygar mot fönster ommålas

Befintliga dörrar ska ommålas. Dörrblad omlackeras, karm och smyg ommålas på plats. Kulör enl senare besked.

Nya dörrar ska vara massiva dörrar, vitmålade.

Belysning

Belysning ska följa svensk standard enligt tredje utgåvan av Ljus & Rum. Utgåvan är en tolkning av den nya europeiska, och svenska standarden SS-EN 12464-1:2011 - Ljus och belysning — Belysning av arbetsplatser.

Belysning ska styras utifrån energispartänkande och funktion.

Armaturer ska vara väl avskärmade så att risken för bländning begränsas.

För belysningsstyrkor och bländtal se Ljuskulturs skrift "Ljus och rum" riktlinjer och rekommendationer. SS-EN 1838 "Nödbelysning"

Arbetsmiljöverkets krav för lokaler ska vara uppfyllda.

Allmänbelysning 300 lux i kontorsytorna (500 lux på arbetsyta nås vid behov genom att HG sätter dit skrivbordsarmatur)

Armaturer ska vara Led plattor 600*600 samt närvarostyrda eller i vissa rum ska dessa ersättas med led-spotligts, se rumsbeskrivning.

Hyresvärd står för allmänbelysning, önskar hyresgäst uttag eller annan belysning för trivsel eller arbetsplatsbelysning ligger detta på hyresgäst.

Vid kök monteras underskåpsbelysning i form av Led-list.

I Wc monteras närvarostyrd plafon i tak.

Ljudkrav

Ljudklass: Bestäms beroende på rummets nyttjande

Akustik: efterklang maximalt 0,6 sekunder

Befintliga väggar ingen åtgärd gällande ljud

Nya väggar:

Ljudklass mötesrum, minst 44 dB i vägg mot korridor och till angränsande kontor minst 35 dB i dörr och glasparti.

Ljudklass toaletter; minst 38 dB i vägg, 25 dB i dörr

Normal kontorsstandard kräver att hyresgästen tar i beaktande att möbler/ljudabsorbenter/mattor behövs i lokalen för att uppfylla god ljudmiljö.

EI/Data

Anpassning av datanätet efter ny planlösning utförs av hyresgäst. Hyresgästen bekostar, ansvarar och utför samtlig dragning av data. Den av hyresgästen anlitade entreprenören kontakter Diös projektledare i god tid innan installation, för samordning.

Specifikation**AMA-Kod****Målning****Kulör**

Hyresgästen installerar och bekostar eventuellt trådlöst nätverk i lokalen.

Mötesrum 10-12 P, 4 data/teleuttag samt 8 kraft, placering enligt samråd med hyresgäst.

Mötesrum 4-6 P, 2 data/teleuttag samt 4 kraft, placering enligt samråd med hyresgäst.

Detta förutsätter att de kan monteras i fönsterbänkskanal eller infällda i nya väggar, vid de rum befintliga väggar behålls så monteras uttagen utanpåliggande med synlig kanalisation.

Tidstyrning av allmänbelysning i gemensamma lokaler, ej kontorsrum.

Nödutrymningsskylt ska ha en lystid på 60 minuter.

Städuttag placeras på c-c max 15 meter.

Lås/Larm/Passer-system

Hyresgästen ansvarar och beställer samtlig dragning av passersystem och larm. Den av hyresgästen anlitate entreprenören kontaktar hyresvärdens projektledare i god tid innan installation, för samordning. Låsning hanteras av hyresgästen i sin helhet.

Rumsbeskrivning

Kv Magne
Umeå

2020-12-21

Sweco Architects

Arbetsmaterial

Specifikation

AMA-Kod

Målning

Kulör

Klimat

Luftkrav enligt BBR kap 6.2

Färgsättning

Förslag på färgsättning av ytskikt ska godkännas av hyresgäst.

Tillgänglighet

Handisams krav enligt förordning (2013:4) samt Boverkets krav på handikappanpassning ska vara uppfyllda i tillämpliga delar.

Brand

Utrymningsplan beställes av hyresvärd

Specifikation

AMA-Kod

Målning

Kulör

0518 Storkontor

Stomkompletteringar

Nytt golv
Nytt undertak inkl bärverk
Nya väggar enl ritning
Ny dörr enl ritning

Rivning

Väggar enligt ritning rivs
Undertak demonteras

Ytskikt

Golv:	Textilplattor fabr Interface, typ Heuga 727 eller likvärdigt	MFB		Graphite
Sockel:	Trä	NSM.212	Industriell	NCS S 0500-N
Vägg:	Gipsskivor Väggar ommålas	KBC.311	A11:01 C11:01	Enl senare besked Enl senare besked
Tak:	Demonterbart undertak typ Ecophon Focus A 600x600 20 mm	NSF	Industriell	Vit 0500
Övrigt:	Glaspartier och dörrar typ Moelvans Glass Front/ Moelven Portal eller likvärdigt.			

Specifikation

AMA-Kod

Målning

Kulör

0510 Kontor 6p

Stomkompletteringar

Nytt golv

Nytt undertak inkl bärverk

Nya väggar enl ritning

Ny dörr enl ritning

Rivning

Väggar enligt ritning rivs

Undertak demonteras

Ytskikt

Golv:	Textilplattor fabr Heuga 727 eller likvärdigt	MFB		Enl senare besked
Sockel:	Trä	NSM.212	Industriell	NCS S 0500-N
Vägg:	Gipsskivor Väggar ommålas	KBC.311	A11:01 C11:01	Enl senare besked Enl senare besked
Tak:	Demonterbart undertak typ Ecophon Focus A 600x600 20 mm	NSF	Industriell	Vit 0500
Övrigt:	Ny dörr med glasat dörrblad			

0512 Kontor

Stomkompletteringar

Nytt golv

Nytt undertak inkl bärverk

Nya väggar enl ritning

Ny dörr enl ritning

Rivning

Väggar enligt ritning rivs

Undertak demonteras

Ytskikt

Golv:	Textilplattor fabr Interface, typ Heuga 727 eller likvärdigt	MFB		Graphite
Sockel:	Trä	NSM.212	Industriell	NCS S 0500-N
Vägg:	Gipsskivor Väggar målas	KBC.311	A11:01 A11:01	Enl senare besked Enl senare besked
Tak:	Demonterbart undertak typ Ecophon Focus A 600x600 20 mm	NSF	Industriell	Vit 0500
Övrigt:	Glaspartier och dörrar typ Moelvans Glass Front/ Moelven Portal eller likvärdigt			

Specifikation

AMA-Kod

Målning

Kulör

0513 Kontor

Stomkompletteringar

Nytt golv

Nytt undertak inkl bärverk

Nya väggar enl ritning

Ny dörr enl ritning

Rivning

Väggar enligt ritning rivs

Undertak demonteras

Ytskikt

Golv:	Textilplattor fabr Interface, typ Heuga 727 eller likvärdigt	MFB		Graphite
Sockel:	Trä	NSM.212	Industriell	NCS S 0500-N
Vägg:	Gipsskivor Väggar omålas	KBC.311	A11:01 C11:01	Enl senare besked Enl senare besked
Tak:	Demonterbart undertak typ Ecophon Focus A 600x600 20 mm	NSF	Industriell	Vit 0500
Övrigt:	Glaspartier och dörrar typ Moelvans Glass Front/ Moelven Portal eller likvärdigt			

0514 Kontor

Stomkompletteringar

Nytt golv

Nytt undertak inkl bärverk

Nya väggar enl ritning

Ny dörr enl ritning

Rivning

Väggar enligt ritning rivs

Undertak demonteras

Ytskikt

Golv:	Textilplattor fabr Interface, typ Heuga 727 eller likvärdigt	MFB		Graphite
Sockel:	Trä	NSM.212	Industriell	NCS S 0500-N
Vägg:	Gipsskivor Väggar ommålas	KBC.311	A11:01 C11:01	Enl senare besked Enl senare besked
Tak:	Demonterbart undertak typ Ecophon Focus A 600x600 20 mm	NSF	Industriell	Vit 0500
Övrigt:	Glaspartier och dörrar typ Moelvans Glass Front/ Moelven Portal eller likvärdigt			

0508 Mötesrum 6p

Stomkompletteringar

Nytt golv

Nytt undertak inkl bärverk

Ny vägg enl ritning

Ny dörr enl ritning

Rivning

Bef. dörr och glasparti enligt ritning rivs

Undertak demonteras

Ytskikt

Golv:	Textilplattor fabr Interface, typ Heuga 727 eller likvärdigt	MFB		Graphite
Sockel:	Trä	NSM.212	Industriell	NCS S 0500-N
Vägg:	Gipsskivor Väggar ommålas	KBC.311	A11:01 C11:01	Enl senare besked Enl senare besked
Tak:	Demonterbart undertak typ Ecophon Focus A 600x600 20 mm	NSF	Industriell	Vit 0500
Övrigt:	Ny dörr med glasat dörrblad			

0511 Mötesrum 12p

Stomkompletteringar

Nytt golv

Nytt undertak inkl bärverk

Nya väggar enl ritning

Ny dörr enl ritning

Rivning

Väggar enligt ritning rivs

Undertak demonteras

Ytskikt

Golv:	Textilplattor fabr Interface, typ Heuga 727 eller likvärdigt	MFB		Graphite
Sockel:	Trä	NSM.212	Industriell	NCS S 0500-N
Vägg:	Gipsskivor Väggar ommålas	KBC.311	A11:01 C11:01	Enl senare besked Enl senare besked
Tak:	Demonterbart undertak typ Ecophon Focus A 600x600 20 mm	NSF	Industriell	Vit 0500
Övrigt:	Glaspartier och dörrar typ Moelvans Glass Front/ Moelven Portal eller likvärdigt			

0507 Skrivarrum/Kopiering

Stomkompletteringar

Nytt golv

Nytt undertak inkl bärverk

Rivning

Undertak demonteras

Dörr tas bort

Ytskikt

Golv:	Textilplattor fabr Interface, typ Heuga 727 eller likvärdigt	MFB		Graphite
Sockel:	Trä	NSM.212	Industriell	NCS S 0500-N
Vägg:	Gipsskivor Väggar ommålas	KBC.311	A11:01 C11:01	Enl senare besked Enl senare besked
Tak:	Demonterbart undertak typ Ecophon Focus A 600x600 20 mm	NSF	Industriell	Vit 0500
Övrigt:	Skåp och hyllor tillhandahållas av hyresgäst men monteras av hyresvärd, dessa behöver dock överlämnas med mått och placering tidigt för att kunna placera installationer rätt.			

0509 Data

Stomkompletteringar

Nytt golv

Rivning

Ytskikt

Golv:	Plastmatta fabr Tarkett, Typ Optima			Neutral black
Sockel:	Trä	NSM.212	Industriell	NCS S 0500-N
Vägg:	Gipsskivor Väggar ommålas	KBC.311	A11:01 C11:01	Enl senare besked Enl senare besked
Tak:	Demonterbart undertak typ Ecophon Focus A 600x600 20 mm	NSF	Industriell	Vit 0500

Övrigt:

Rumsbeskrivning

Kv Magne
Umeå

2020-12-21

Sweco Architects

Arbetsmaterial

Specifikation

AMA-Kod

Målning

Kulör

0522 Paus

Stomkompletteringar

Nytt golv

Nytt undertak inkl bärverk

Nya väggar enl ritning

Rivning

Väggar enligt ritning rivs

Undertak demonteras

Ytskikt

Golv: Textilplattor fabr Interface,
typ Heuga 727 eller likvärdigt

Sockel: Vitmålad standard

Vägg: Gipsskivor
Väggar ommålas

Tak: Demonterbart undertak typ
Ecophon Focus A 600x600 20 mm

MFB

Graphite

NSM.212

Industriell

NCS S 0500-N

KBC.311

A11:01

C11:01

Enl senare besked

Enl senare besked

NSF

Industriell

Vit 0500

Övrigt:

0523 Pentry

Stomkompletteringar

Nytt golv

Nytt undertak inkl bärverk

Nya väggar enl ritning

Rivning

Väggar enligt ritning rivs

Undertak demonteras

Ytskikt

Golv: Linoleumgolv fabr Forbo,
typ Marmoleum

Sockel: Vitmålad standard

Vägg: Gipsskivor
Väggar ommålas

Tak: Demonterbart undertak typ
Ecophon Focus A 600x600 20 mm

NSM.212

Industriell

Enl senare besked

NCS S 0500-N

KBC.311

56-03519

966-30510

Enl senare besked

Enl senare besked

NSF

Industriell

Vit 0500

Övrigt: Pentry: Inredning enl uppställningsritning. Hyresgäst ska godkänna kök innan beställning.

Nytt kök arkitekt vit Marbodal eller likvärdigt.

Bänkskiva i laminat, gråsvart. Normal standard.

Stänkskydd, kakel, standard vit.

Köksluckor och lådor standard vit.

Luckor och lådor förses med mjukstängning.

Specifikation

AMA-Kod

Målning

Kulör

Underskåp med lådor

Erforderliga kärl för källsortering installeras i diskbänksskåp.

Överskåp med luckor installeras.

Diskbänk med ho.

Maskinell utrustning i kök,

Kombinerad kyl/frys, en mikrovågsugn, En diskmaskin i normal standard installeras (ej integrerad).

Övrigt: Utöver erforderliga eluttag för vitvaror, installeras 2 st dubbeluttag ovanför köksbänk. Belysning installeras under överskåp. (bänkbelysning)

Uttag: Uttag för HG's stationsnära kaffemaskin samt avsättning för vatten till denna.

0506 Korridor

Stomkompletteringar

Nytt golv

Nytt undertak inkl bärverk

Nya väggar enl ritning

Rivning

Väggar enligt ritning rivs

Undertak demonteras

Ytskikt

Golv: Textilplattor fabr Interface,
typ Heuga 727 eller likvärdigt

MFB

Graphite

Sockel: Vitmålad standard

NSM.212

Industriell

NCS S 0500-N

Vägg: Gipsskivor
Väggar ommålas

KBC.311

A11:01
C11:01

Enl senare besked
Enl senare besked

Tak: Demonterbart/direktmonterat undertak typ
Ecophon Focus A 600x600 20 mm

NSF

Industriell

Vit 0500

Övrigt: Belysning: Infällda spotlights i tak

Specifikation

AMA-Kod

Målning

Kulör

0521 Passage

Stomkompletteringar

Nytt golv

Nytt undertak inkl bärverk

Nya väggar enl ritning

Ny dörr enl ritning

Rivning

Väggar enl ritning rivs

Undertak demonteras

Ytskikt

Golv: Textilplattor fabr Interface,
typ Heuga 727 eller likvärdigt

MFB

Graphite

Sockel: Vitmålad standard

NSM.212

Industriell

NCS S 0500-N

Vägg: Gipsskivor
Väggar ommålas

KBC.311

A11:01
C11:01

Enl senare besked
Enl senare besked

Tak: Direktmonterat undertak
Ecophon Focus A 600x600 20 mm

NSF

Industriell

Vit 0500

Övrigt: Internttrappa demonteras och bjälklag byggs igen.

0526 Passage

Stomkompletteringar

Nytt golv

Nytt undertak inkl bärverk

Nya väggar enl ritning

Rivning

Väggar enl ritning rivs

Undertak demonteras

Ytskikt

Golv: Textilplattor fabr Interface,
typ Heuga 727 eller likvärdigt

MFB

Graphite

Sockel: Vitmålad standard

NSM.212

Industriell

NCS S 0500-N

Vägg: Gipsskivor
Väggar ommålas

KBC.311

A11:01
C11:01

Enl senare besked
Enl senare besked

Tak: Demonterbart undertak typ
Ecophon Focus A 600x600 20 mm

NSF

Industriell

Vit 0500

Övrigt:

Specifikation

AMA-Kod

Målning

Kulör

0505 Passage

Stomkompletteringar

Nytt golv

Nytt undertak ink bärverk

Nya väggar enl ritning

Ny dörrslagning enl ritning

Rivning

Undertak demonteras

Ytskikt

Golv:	Vinylgolv fabr Kährs typ Trä			Enl senare besked
	alt. Linoleumgolv fabr Forbo, typ Marmoleum			Enligt senare besked
Sockel:	Vitmålad standard	NSM.212	Industriell	NCS S 0500-N
Vägg:	Gipsskivor Väggar ommålas	KBC.311	A11:01 C11:01	Enl senare besked Enl senare besked
Tak:	Demonterbart undertak typ Ecophon Focus A 600x600 20 mm	NSF	Industriell	Vit 0500
Övrigt:	Belysning: Infällda spotlights i tak El och Vattenanslutning för kaffemaskin enl ritning Kapprumsinredning enl ritning			

Specifikation

AMA-Kod

Målning

Kulör

0525 RWC/Dusch

Stomkompletteringar

Nytt golv

Nytt undertak inkl bärverk

Nya väggar enl ritning

Ny dörr

Rivning

Väggar enligt ritning rivs

Undertak demonteras

Ytskikt

Golv: Klinkerplattor MBE.121 Enl senare besked
Typ Marte fabr Konradssons

Sockel: Lika golv MBE.121 Enl senare besked

Väggar: Gipsskivor KBC.311 56-03519 Enl senare besked
Väggar målas 56- Enl senare besked

Tak: Demonterbart undertak typ NSF Industriell Vit 0500
Ecophon Focus A 600x600 20 mm

Övrigt: Ny dörr m. dörrautomatik Enl senare besked

Belysning:

LED Ljusramp för spegel, typ Ifö Option

Utrustning:

Ny WC-stol, golvmonterad, typ Ifö Sign (modell för handikapp) Vitt porslin

Nytt tvättställ, typ Ifö Care Vitt porslin

Ny blandare, typ Mora Mmix B5 Care Krom

Nytt duschset, typ Mora Rexx S5 Krom

Övrig nödvändig utrustning så som papperskorg, sanitetspapperskorg, handdukssåp, toalettpappershållare, reservpappershållare, tvålautomat, klädkrok, toalettbortsställ, WC-armstöd, anropskontakter larm, återställningsknapp, draghandtag på dörr, spegel

Specifikation

AMA-Kod

Målning

Kulör

0527 WC

Stomkompletteringar

Nytt golv

Rivning

Bef. golv och sockel rivs

Ytskikt

Golv:	Klinkerplattor Typ Marte fabr Konradssons	MBE.121		Enl senare besked
-------	--	---------	--	-------------------

Sockel:	Lika golv	MBE.121		Enl senare besked
---------	-----------	---------	--	-------------------

Vägg:	Gipsskivor Väggar ommålas	KBC.311	56-03519 966-30510	Enl senare besked Enl senare besked
-------	------------------------------	---------	-----------------------	--

Tak:	Demonterbart undertak typ Ecophon Focus A 600x600 20 mm	NSF	Industriell	Vit 0500
------	--	-----	-------------	----------

Övrigt: Belysning:
LED Ljusramp för spegel, typ Ifö Option

Utrustning:
Ny WC-stol, -tvättställ och -blandare lika Wc 0505a,

Övrig ny nödvändig utrustning så som papperskorg, sanitetspapperskorg, handdukssåp, toalettpappershållare, reservpappershållare, tvålautomat, klädkrok, toalettbortsställ, spegel

Ny dörr

0505a WC

Stomkompletteringar

Nytt golv

Nytt undertak

Nya väggar enl ritning

Ny dörr

Rivning

Undertak demonteras

Ytskikt

Golv: Klinkerplattor MBE.121 Enl senare besked
Typ Marte fabr Konradssons

Sockel: Lika golv MBE.121 Enl senare besked

Vägg: Gipsskivor KBC.311 56-03519 Enl senare besked
Väggar målas 56- Enl senare besked

Tak: Demonterbart undertak typ NSF Industriell Vit 0500
Ecophon Focus A 600x600 20 mm

Övrigt: Belysning:
LED Ljusramp för spegel, typ Ifö Option

Utrustning:

Ny WC-stol vägghängd, typ Ifö Sign

Nytt tvättställ, typ Ifö Renova

Ny blandare, typ Mora Rexx B5

Vitt porslin

Vitt porslin

Krom

Övrig nödvändig utrustning så som papperskorg, sanitetspapperskorg, handdukssåp, toalettpappershållare, reservpappershållare, tvålautomat, klädkrok, toalettbortsstäl, spegel

Specifikation

AMA-Kod

Målning

Kulör

0524 STÄD

Stomkompletteringar

Nytt golv

Ny dörr

Rivning

Bef. dörr rivs, igensättning av väggöppning enl ritning

Ev. undertak demonteras

Ytskikt

Golv:	Plastmatta fabr Tarkett, Typ Optima			Neutral black
Sockel:	Uppvikt plastmatta 100 mm, lika golv			Kulör lika golv
Vägg:	Gipsskivor Väggar ommålas	KBC.311	56-03519 966-30510	Enl senare besked Enl senare besked
Tak:	Demonterbart undertak typ Ecophon Focus A 600x600 20 mm	NSF	Industriell	Vit 0500
Övrigt:	Ny utslagsback			
	Ny inredning typ BB 600 städset eller likvärdigt			Vit